

Lavori di mantenimento in servizio delle centrali di Uvini e Santu Miali
e di realizzazione di due centrali idroelettriche nell'ambito
del nuovo acquedotto che collega il lago Mulargia
agli impianti di potabilizzazione di Cagliari
CENTRALI IDROELETTRICHE DI UVINI E SANTU MIALI

pag. 1

ELENCO CATEGORIE DI LAVORO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
VOCI ELEMENTARI (SpCap 1) MANODOPERA (Cap 1)			
Nr. 1 0003	Operaio specializzato Operaio specializzato	euro ora	
Nr. 2 0003a	Operaio specializzato con maggiorazione per lavoro in condizioni disagiate (galleria/caverna/pozzo) Operaio specializzato con maggiorazione per lavoro in condizioni disagiate (galleria/caverna/pozzo)	euro ora	
Nr. 3 0004	Operaio qualificato Operaio qualificato	euro ora	
Nr. 4 0004a	Operaio qualificato con maggiorazione per lavoro in condizioni disagiate (galleria/caverna/pozzo) Operaio qualificato con maggiorazione per lavoro in condizioni disagiate (galleria/caverna/pozzo)	euro ora	
Nr. 5 0005	Operaio comune Operaio comune	euro ora	
Nr. 6 0005a	Operaio comune con maggiorazione per lavoro in condizioni disagiate (galleria/caverna/pozzo) Operaio comune con maggiorazione per lavoro in condizioni disagiate (galleria/caverna/pozzo)	euro ora	
Nr. 7 0009	Capo Squadra Capo Squadra	euro ora	
Nr. 8 0009a	Capo Squadra con maggiorazione per lavoro in condizioni disagiate (galleria/caverna/pozzo) Capo Squadra con maggiorazione per lavoro in condizioni disagiate (galleria/caverna/pozzo)	euro ora	
VOCI ELEMENTARI OPERE CIVILI (Cap 2)			
Nr. 9 MAT-CIV- 0001	Acqua potabile approvvigionata con autobotte Acqua potabile approvvigionata con autobotte	euro m3	
Nr. 10 MAT-CIV- 0002	Sabbia grossa lavata (0-7) Sabbia grossa lavata (0-7)	euro m3	
Nr. 11 MAT-CIV- 0003	Ghiaia di 2° Ghiaia di 2°	euro m3	
Nr. 12 MAT-CIV- 0004	Misto naturale Misto naturale	euro m3	
Nr. 13 MAT-CIV- 0005	Cemento R 32.5 in sacchi Cemento R 32.5 in sacchi	euro t	
Nr. 14 MAT-CIV- 0006	Calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck 30 daN/cm2 Calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck 30 daN/cm2	euro m3	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 MAT-CIV- 0007	Ferro lavorato per c.a. tipo Fe B 44 k Ferro lavorato per c.a. tipo Fe B 44 k	euro kg	
Nr. 16 MAT-CIV- 0008	Rete elettrosaldada Fe B 44 k Rete elettrosaldada Fe B 44 k	euro kg	
Nr. 17 MAT-CIV- 0009	Chiodi Chiodi	euro kg	
Nr. 18 MAT-CIV- 0010	Filo cotto nero Filo cotto nero	euro kg	
Nr. 19 MAT-CIV- 0011	Disarmante emulsionabile per casseri in legno Disarmante emulsionabile per casseri in legno	euro kg	
Nr. 20 MAT-CIV- 0012	Pannelli per casseri s= 27 mm Pannelli per casseri s= 27 mm	euro m2	
Nr. 21 MAT-CIV- 0013	Distanziatori per casseri Distanziatori per casseri	euro cad.	
Nr. 22 MAT-CIV- 0014	Travi abete Travi abete	euro m3	
Nr. 23 MAT-CIV- 0015	Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza 8/16, lunghezza 400 cm Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza 8/16, lunghezza 400 cm	euro m3	
Nr. 24 MAT-CIV- 0016	Tavoloni abete prismati s= 40-50 mm Tavoloni abete prismati s= 40-50 mm	euro m3	
Nr. 25 MAT-CIV- 0017	Morali abete Morali abete	euro m3	
Nr. 26 MAT-CIV- 0018	Idropittura traspirante lavabile Idropittura traspirante lavabile	euro l	
Nr. 27 MAT-CIV- 0019	Smalto sintetico satinato Smalto sintetico satinato	euro l	
Nr. 28 MAT-CIV- 0020	Superfluidificante ritardante tipo Sikament 380 o equivalente. Superfluidificante ritardante tipo Sikament 380 o equivalente.	euro kg	
Nr. 29 MAT-CIV- 0021	Tubi in acciaio L275 UNI EN 10224 Tubi in acciaio L275 UNI EN 10224 con rivestimento epossi-poliammidico interno (spessore minimo 500 micron) e epossi-poliammido-amminico esterno tipo BARRIERPIPE o equivalente (spessore minimo 1000 micron).	euro kg	
Nr. 30	Malta pronta bicomponente tixotropica tipo SikaTop 122 o equivalente.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
MAT-CIV-0022	Malta pronta bicomponente tixotropica tipo SikaTop 122 o equivalente.	euro l	
Nr. 31 MAT-CIV-0023	Malta a base di leganti cementizi e resine epossidiche tipo Sikafloor 82 EpoCem o equivalente. Malta a base di leganti cementizi e resine epossidiche tipo Sikafloor 82 EpoCem o equivalente.	euro kg	
Nr. 32 MAT-CIV-0024	Mastice a base di resine poliuretatiche, resistente agli idrocarburi, tipo Sikaflex T68 o equivalente Mastice a base di resine poliuretatiche, resistente agli idrocarburi, tipo Sikaflex T68 o equivalente	euro kg	
Nr. 33 MAT-CIV-0025	Calcestruzzo antiabrasione tipo calcestruzzo d'ALAG o equivalente. Calcestruzzo antiabrasione tipo calcestruzzo d'ALAG o equivalente.	euro m3	
Nr. 34 MAT-CIV-0026	Mastice idroespansivo composto da gomma sintetica e polimeri idrofili tipo P-201 o equivalente. Mastice idroespansivo composto da gomma sintetica e polimeri idrofili tipo P-201 o equivalente.	euro l	
Nr. 35 MAT-CIV-0027	Malta a presa rapida tipo Tap 3 o equivalente. Malta a presa rapida tipo Tap 3 o equivalente.	euro kg	
Nr. 36 MAT-CIV-0028	Tubazione per condotta forzata in acciaio S275JR UNI EN 10025 Tubazione per condotta forzata in acciaio S275JR UNI EN 10025 con protezione interna costituita da strato di 75 micron di primer zincante inorganico ad alto contenuto di zinco e pittura epossidica solventless di 360-400 micron di spessore.	euro kg	
Nr. 37 MAT-CIV-0029	Boiaccia protettiva dei ferri d'armatura tipo SikaTop Armatec 108 o equivalente. Boiaccia protettiva dei ferri d'armatura tipo SikaTop Armatec 108 o equivalente.	euro kg	
Nr. 38 MAT-CIV-0030	Profilati in acciaio S275JR UNI EN 10025 zincati a caldo UNI EN ISO 1461 Profilati in acciaio S275JR UNI EN 10025 zincati a caldo UNI EN ISO 1461	euro kg	
Nr. 39 MAT-CIV-0031	Lamiera bugnata in acciaio S275JR UNI EN 10025 zincata a caldo UNI EN ISO 1461 Lamiera bugnata in acciaio S275JR UNI EN 10025 zincata a caldo UNI EN ISO 1461	euro kg	
Nr. 40 MAT-CIV-0032	Quadri in linoleum marmorizzati s = 2,5 mm Quadri in linoleum marmorizzati s = 2,5 mm	euro m2	
Nr. 41 MAT-CIV-0033	Malta per stabilitura pronta all'uso in sacchi Malta per stabilitura pronta all'uso in sacchi	euro kg	
Nr. 42 MAT-CIV-0034	Membrana elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine ed alta resistenza ai raggi U.V., biarmata, ardesiata s = 5 Membrana elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine ed alta resistenza ai raggi U.V., biarmata, ardesiata s = 5 mm	euro m2	
Nr. 43 MAT-CIV-0035	Sistema anticaduta tipo Railbloc A+A Monferrato in acciaio zincato completo di staffe di collegamento Sistema anticaduta tipo Railbloc A+A Monferrato in acciaio zincato completo di staffe di collegamento	euro m	
Nr. 44 MAT-CIV-0036	Dispositivo Railbloc per sistema anticaduta tipo Railbloc A+A Monferrato Dispositivo Railbloc per sistema anticaduta tipo Railbloc A+A Monferrato	euro n°	
Nr. 45 MAT-CIV-	Imbragatura omologata con attacco dorsale e sternale Imbragatura omologata con attacco dorsale e sternale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0037		euro	n°
Nr. 46 MAT-CIV- 0038	Vernice a base di resine epossidiche a basso contenuto di solvente, impermeabile. Vernice a base di resine epossidiche a basso contenuto di solvente, impermeabile, antisdrucchiolo, resistente all'abrasione, ai detergenti, agli acidi ed alle basi diluiti tipo Sikafloor 7530 o equivalente.	euro	kg
Nr. 47 MAT-CIV- 0039	Primer zincante inorganico ad alto contenuto di zinco tipo Zincostar 43 o equivalente. Primer zincante inorganico ad alto contenuto di zinco tipo Zincostar 43 o equivalente.	euro	kg
Nr. 48 MAT-CIV- 0040	Primer anticorrosivo "surface tolerant" tipo Duroglass FU 35 o equivalente. Primer anticorrosivo "surface tolerant" tipo Duroglass FU 35 o equivalente.	euro	kg
Nr. 49 MAT-CIV- 0041	Pittura epossidica solventless tipo Duroglass R 16 o equivalente. Pittura epossidica solventless tipo Duroglass R 16 o equivalente.	euro	kg
Nr. 50 MAT-CIV- 0042	Tasselli chimici tipo Fischer FIP-C 700 o similari compresa la resina Tasselli chimici tipo Fischer FIP-C 700 o similari compresa la resina	euro	n°
Nr. 51 MAT-CIV- 0043	Adesivo epossidico per applicazioni subacquee tipo duro-glass sub Adesivo epossidico per applicazioni subacquee tipo duro-glass sub	euro	kg
VOCI ELEMENTARI OPERE ELETTROMECCANICHE E IDRAULICHE (Cap 3)			
Nr. 52 MAT-IDE- 0001	Pompa aggotamento 500 m³/h con prevalenza 7,5 m, 21 kW Pompa aggotamento 500 m³/h con prevalenza 7,5 m, 21 kW	euro	corpo
Nr. 53 MAT-IDE- 0002	Oneri per utilizzo pompa aggotamento Oneri per utilizzo pompa aggotamento	euro	ora
Nr. 54 MAT-IDE- 0003	Gradino per scala in acciaio inox Gradino per scala in acciaio inox	euro	cad
Nr. 55 MAT-IDE- 0004	Attuatore per saracinesche Attuatore per saracinesche	euro	cad
Nr. 56 MAT-IDE- 0005	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 6, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 100 Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 6, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 100	euro	cad
Nr. 57 MAT-IDE- 0006	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 6, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 150 idem c.s. ...inox, DN 150	euro	cad
Nr. 58 MAT-IDE- 0007	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 6, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 200 idem c.s. ...inox, DN 200	euro	cad
Nr. 59 MAT-IDE- 0008	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 100 Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 100	euro	cad

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 60 MAT-IDE- 0009	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 150 idem c.s. ...inox, DN 150	euro cad	
Nr. 61 MAT-IDE- 0010	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 200 idem c.s. ...inox, DN 200	euro cad	
Nr. 62 MAT-IDE- 0011	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 350 idem c.s. ...inox, DN 350	euro cad	
Nr. 63 MAT-IDE- 0012	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 400 idem c.s. ...inox, DN 400	euro cad	
Nr. 64 MAT-IDE- 0013	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 500 idem c.s. ...inox, DN 500	euro cad	
Nr. 65 MAT-IDE- 0014	Saracinesca a corpo ovale flangiata UNI PN 16, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 100 Saracinesca a corpo ovale flangiata UNI PN 16, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 100	euro cad	
Nr. 66 MAT-IDE- 0015	Saracinesca a corpo ovale flangiata UNI PN 16, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 150 idem c.s. ...inox, DN 150	euro cad	
Nr. 67 MAT-IDE- 0016	Saracinesca a corpo ovale flangiata UNI PN 16, corpo in ghisa, interni in acciaio inox, DN 200 idem c.s. ...inox, DN 200	euro cad	
Nr. 68 MAT-IDE- 0017	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10 in acciaio inox AISI 304, DN 100 Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10 in acciaio inox AISI 304, DN 100	euro cad	
Nr. 69 MAT-IDE- 0018	Saracinesca a corpo piatto flangiata UNI PN 10 in acciaio inox AISI 304, DN 150 idem c.s. ...304, DN 150	euro cad	
Nr. 70 MAT-IDE- 0019	Saracinesca a ghigliottina in acciaio inox AISI 304, flangiata UNI PN 6, DN 900 Saracinesca a ghigliottina in acciaio inox AISI 304, flangiata UNI PN 6, DN 900	euro cad	
Nr. 71 MAT-IDE- 0020	Valvola a galleggiante DN 200 Valvola a galleggiante DN 200	euro cad	
Nr. 72 MAT-IDE- 0021	Valvola di ritegno a molla a profilo Venturi, DN 80 PN 10 Valvola di ritegno a molla a profilo Venturi, DN 80 PN 10	euro cad	
Nr. 73 MAT-IDE- 0022	Valvola di ritegno a molla a profilo Venturi, DN 150 PN 10 idem c.s. ...Venturi, DN 150 PN 10	euro cad	
Nr. 74 MAT-IDE- 0023	Valvola di ritegno a molla a profilo Venturi, DN 200 PN 10 idem c.s. ...Venturi, DN 200 PN 10	euro cad	
Nr. 75 MAT-IDE-	Eiettore in acciaio inox AISI 304 per 5 l/s Eiettore in acciaio inox AISI 304 per 5 l/s		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0024		euro cad	
Nr. 76 MAT-IDE- 0025	<i>Eiettore in acciaio inox AISI 304 per 10 l/s</i> idem c.s. ...304 per 10 l/s	euro cad	
Nr. 77 MAT-IDE- 0026	<i>Valvola a sfera filettata in acciaio inox DN 40 PN 6</i> Valvola a sfera filettata in acciaio inox DN 40 PN 6	euro cad	
Nr. 78 MAT-IDE- 0027	<i>Valvola a sfera filettata in acciaio inox DN 50 PN 6</i> idem c.s. ...inox DN 50 PN 6	euro cad	
Nr. 79 MAT-IDE- 0028	<i>Valvola a sfera filettata in acciaio inox DN 80 PN 6</i> idem c.s. ...inox DN 80 PN 6	euro cad	
Nr. 80 MAT-IDE- 0029	<i>Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 40</i> Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 40	euro cad	
Nr. 81 MAT-IDE- 0030	<i>Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 100</i> idem c.s. ...1092-1, PN 10, DN 100	euro cad	
Nr. 82 MAT-IDE- 0031	<i>Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 600</i> idem c.s. ...1092-1, PN 10, DN 600	euro cad	
Nr. 83 MAT-IDE- 0032	<i>Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 700</i> idem c.s. ...1092-1, PN 10, DN 700	euro cad	
Nr. 84 MAT-IDE- 0033	<i>Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 800</i> idem c.s. ...1092-1, PN 10, DN 800	euro cad	
Nr. 85 MAT-IDE- 0034	<i>Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 1000</i> idem c.s. ...1092-1, PN 10, DN 1000	euro cad	
Nr. 86 MAT-IDE- 0035	<i>Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 1200</i> idem c.s. ...1092-1, PN 10, DN 1200	euro cad	
Nr. 87 MAT-IDE- 0036	<i>Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 1600</i> idem c.s. ...1092-1, PN 10, DN 1600	euro cad	
Nr. 88 MAT-IDE- 0037	<i>Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 40</i> idem c.s. ...1092-1, PN 16, DN 40	euro cad	
Nr. 89 MAT-IDE- 0038	<i>Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 100</i> idem c.s. ...1092-1, PN 16, DN 100	euro cad	
Nr. 90 MAT-IDE- 0039	<i>Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 600</i> idem c.s. ...1092-1, PN 16, DN 600	euro cad	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 91 MAT-IDE- 0040	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 700 idem c.s. ...1092-1, PN 16, DN 700	euro cad	
Nr. 92 MAT-IDE- 0041	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 800 idem c.s. ...1092-1, PN 16, DN 800	euro cad	
Nr. 93 MAT-IDE- 0042	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 1000 idem c.s. ...1092-1, PN 16, DN 1000	euro cad	
Nr. 94 MAT-IDE- 0043	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 1200 idem c.s. ...1092-1, PN 16, DN 1200	euro cad	
Nr. 95 MAT-IDE- 0044	Flangia piana in acciaio UNI EN 1092-1, PN 16, DN 1600 idem c.s. ...1092-1, PN 16, DN 1600	euro cad	
Nr. 96 MAT-IDE- 0045	Flangia piana in acciaio inox AISI 304, UNI EN 1092-1, PN 10, DN 40 Flangia piana in acciaio inox AISI 304, UNI EN 1092-1, PN 10, DN 40	euro cad	
Nr. 97 MAT-IDE- 0046	Flangia piana in acciaio inox AISI 304, UNI EN 1092-1, PN 10, DN 100 idem c.s. ...10, DN 100	euro cad	
Nr. 98 MAT-IDE- 0047	Flangia piana in acciaio inox AISI 304, UNI EN 1092-1, PN 10, DN 200 idem c.s. ...10, DN 200	euro cad	
Nr. 99 MAT-IDE- 0048	Flangia cieca in acciaio UNI EN 1092-1, PN 6, DN 450 Flangia cieca in acciaio UNI EN 1092-1, PN 6, DN 450	euro cad	
Nr. 100 MAT-IDE- 0049	Flangia cieca in acciaio UNI EN 1092-1, PN 10, DN 500 idem c.s. ...1092-1, PN 10, DN 500	euro cad	
Nr. 101 MAT-IDE- 0050	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 16x70 Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 16x70	euro cad	
Nr. 102 MAT-IDE- 0051	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 20x80 idem c.s. ...dado, diam. 20x80	euro cad	
Nr. 103 MAT-IDE- 0052	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 20x90 idem c.s. ...dado, diam. 20x90	euro cad	
Nr. 104 MAT-IDE- 0053	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 24x100 idem c.s. ...dado, diam. 24x100	euro cad	
Nr. 105 MAT-IDE- 0054	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 27x100 idem c.s. ...dado, diam. 27x100	euro cad	
Nr. 106	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 27x110		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
MAT-IDE-0055	idem c.s. ...dado, diam. 27x110	euro cad	
Nr. 107 MAT-IDE-0056	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 30x120 idem c.s. ...dado, diam. 30x120	euro cad	
Nr. 108 MAT-IDE-0057	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 33x120 idem c.s. ...dado, diam. 33x120	euro cad	
Nr. 109 MAT-IDE-0058	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 36x140 idem c.s. ...dado, diam. 36x140	euro cad	
Nr. 110 MAT-IDE-0059	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 39x150 idem c.s. ...dado, diam. 39x150	euro cad	
Nr. 111 MAT-IDE-0060	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 45x170 idem c.s. ...dado, diam. 45x170	euro cad	
Nr. 112 MAT-IDE-0061	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 52x180 idem c.s. ...dado, diam. 52x180	euro cad	
Nr. 113 MAT-IDE-0062	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 52x210 idem c.s. ...dado, diam. 52x210	euro cad	
Nr. 114 MAT-IDE-0063	Vite in acciaio zincato completa di dado, diam. 52x220 idem c.s. ...dado, diam. 52x220	euro cad	
Nr. 115 MAT-IDE-0064	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 16x70 Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 16x70	euro cad	
Nr. 116 MAT-IDE-0065	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 20x80 idem c.s. ...dado, diam. 20x80	euro cad	
Nr. 117 MAT-IDE-0066	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 20x90 idem c.s. ...dado, diam. 20x90	euro cad	
Nr. 118 MAT-IDE-0067	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 24x100 idem c.s. ...dado, diam. 24x100	euro cad	
Nr. 119 MAT-IDE-0068	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 27x100 idem c.s. ...dado, diam. 27x100	euro cad	
Nr. 120 MAT-IDE-0069	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 27x110 idem c.s. ...dado, diam. 27x110	euro cad	
Nr. 121 MAT-IDE-0070	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 30x120 idem c.s. ...dado, diam. 30x120	euro cad	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 122 MAT-IDE- 0071	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 33x120 idem c.s. ...dado, diam. 33x120	euro cad	
Nr. 123 MAT-IDE- 0072	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 36x140 idem c.s. ...dado, diam. 36x140	euro cad	
Nr. 124 MAT-IDE- 0073	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 39x150 idem c.s. ...dado, diam. 39x150	euro cad	
Nr. 125 MAT-IDE- 0074	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 45x170 idem c.s. ...dado, diam. 45x170	euro cad	
Nr. 126 MAT-IDE- 0075	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 52x180 idem c.s. ...dado, diam. 52x180	euro cad	
Nr. 127 MAT-IDE- 0076	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 52x210 idem c.s. ...dado, diam. 52x210	euro cad	
Nr. 128 MAT-IDE- 0077	Vite in acciaio inox A2 completa di dado, diam. 52x220 idem c.s. ...dado, diam. 52x220	euro cad	
Nr. 129 MAT-IDE- 0078	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, rivest. epossipoliamidico interno e epossipoliammido-amminico esterno. Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, con rivestimento epossipoliamidico interno e epossipoliammido-amminico esterno, DN 40 sp. 2.6 mm	euro m	
Nr. 130 MAT-IDE- 0079	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, rivest. epossipoliamidico interno e epossipoliammido-amminico esterno idem c.s. ...esterno, DN 100 sp. 3.2 mm	euro m	
Nr. 131 MAT-IDE- 0080	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, rivest. epossipoliamidico interno e epossipoliammido-amminico esterno. idem c.s. ...esterno, DN 600 sp. 6.3 mm	euro m	
Nr. 132 MAT-IDE- 0081	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, rivest. epossipoliamidico interno e epossipoliammido-amminico esterno. idem c.s. ...esterno, DN 700 sp. 7.1 mm	euro m	
Nr. 133 MAT-IDE- 0082	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, rivest. epossipoliamidico interno e epossipoliammido-amminico esterno. idem c.s. ...esterno, DN 800 sp. 8 mm	euro m	
Nr. 134 MAT-IDE- 0083	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, rivest. epossipoliamidico interno e epossipoliammido-amminico esterno. idem c.s. ...esterno, DN 1000 sp. 10 mm	euro m	
Nr. 135 MAT-IDE- 0084	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, rivest. epossipoliamidico interno e epossipoliammido-amminico esterno. idem c.s. ...esterno, DN 1200 sp. 10 mm	euro m	
Nr. 136 MAT-IDE- 0085	Tubo in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, rivest. epossipoliamidico interno e epossipoliammido-amminico esterno. idem c.s. ...esterno, DN 1600 sp. 12.5 mm	euro m	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 137 MAT-IDE- 0086	Tubo ret. in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, rivest. epossipoliamidico int. e epossipoliammido-amminico est. Tubo rettangolare in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, con rivestimento epossipoliamidico interno e epossipoliammido-amminico esterno, 1000x1000 sp. 8 mm	euro m	
Nr. 138 MAT-IDE- 0087	Tubo ret. in acciaio al carbonio L275 UNI EN 10224, rivest. epossipoliamidico int. e epossipoliammido-amminico est. idem c.s. ...eossipoliammido-amminico esterno, 1000x800 sp. 8 mm	euro m	
Nr. 139 MAT-IDE- 0088	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 12x1.5 Tubo in acciaio inox AISI 304, calibrato e lucidato, trafilato a freddo senza saldatura secondo DIN 17458/2381 oppure ASTM A269-81, trattato termicamente senza scorie, con tolleranze secondo DIN 2391, durezza massima di 80 HRB, per olio in pressione; sez. 12x1.5	euro m	
Nr. 140 MAT-IDE- 0089	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 18x2 idem c.s. ...pressione; sez. 18x2	euro m	
Nr. 141 MAT-IDE- 0090	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 20x2 idem c.s. ...pressione; sez. 20x2	euro m	
Nr. 142 MAT-IDE- 0091	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 30x3 idem c.s. ...pressione; sez. 30x3	euro m	
Nr. 143 MAT-IDE- 0092	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 42x3 idem c.s. ...pressione; sez. 42x3	euro m	
Nr. 144 MAT-IDE- 0093	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 48x3 idem c.s. ...pressione; sez. 48x3	euro m	
Nr. 145 MAT-IDE- 0094	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 60.33x3.91 idem c.s. ...pressione; sez. 60.33x3.91	euro m	
Nr. 146 MAT-IDE- 0095	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 114.3x3.05 idem c.s. ...pressione; sez. 114.3x3.05	euro m	
Nr. 147 MAT-IDE- 0096	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 141.3x3.40 idem c.s. ...pressione; sez. 141.3x3.40	euro m	
Nr. 148 MAT-IDE- 0097	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 168.3x3.40 idem c.s. ...pressione; sez. 168.3x3.40	euro m	
Nr. 149 MAT-IDE- 0098	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 12x1.5 Tubo in acciaio inox AISI 304, senza saldatura secondo ASTM A213-95A e A269-96, tolleranze ISO 1127 D4/T3, per acqua in pressione; sez. 12x1.5	euro m	
Nr. 150 MAT-IDE- 0099	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 18x2 idem c.s. ...in pressione; sez. 18x2	euro m	
Nr. 151 MAT-IDE- 0100	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 20x2 idem c.s. ...in pressione; sez. 20x2	euro m	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 152 MAT-IDE- 0101	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 30x3 idem c.s. ...in pressione; sez. 30x3	euro m	
Nr. 153 MAT-IDE- 0102	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 42x3 idem c.s. ...in pressione; sez. 42x3	euro m	
Nr. 154 MAT-IDE- 0103	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 48x3 idem c.s. ...in pressione; sez. 48x3	euro m	
Nr. 155 MAT-IDE- 0104	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 60.33x3.91 idem c.s. ...in pressione; sez. 60.33x3.91	euro m	
Nr. 156 MAT-IDE- 0105	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 114.3x3.05 idem c.s. ...in pressione; sez. 114.3x3.05	euro m	
Nr. 157 MAT-IDE- 0106	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 141.3x3.40 idem c.s. ...in pressione; sez. 141.3x3.40	euro m	
Nr. 158 MAT-IDE- 0107	Tubo in acciaio inox AISI 304, sez. 168.3x3.40 idem c.s. ...in pressione; sez. 168.3x3.40	euro m	
Nr. 159 MAT-IDE- 0108	Tubo in acciaio inox AISI 304, DN 400 sp. 5 mm idem c.s. ...in pressione; DN 400 sp. 5 mm	euro m	
Nr. 160 MAT-IDE- 0109	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 20 sp. 2 mm Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 20 sp. 2 mm	euro m	
Nr. 161 MAT-IDE- 0110	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 40 sp. 2 mm idem c.s. ...scarico, DN 40 sp. 2 mm	euro m	
Nr. 162 MAT-IDE- 0111	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 50 sp. 2 mm idem c.s. ...scarico, DN 50 sp. 2 mm	euro m	
Nr. 163 MAT-IDE- 0112	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 60 sp. 2 mm idem c.s. ...scarico, DN 60 sp. 2 mm	euro m	
Nr. 164 MAT-IDE- 0113	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 100 sp. 2 mm idem c.s. ...scarico, DN 100 sp. 2 mm	euro m	
Nr. 165 MAT-IDE- 0114	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 150 sp. 2 mm idem c.s. ...scarico, DN 150 sp. 2 mm	euro m	
Nr. 166 MAT-IDE- 0115	Tubo grezzo in acciaio inox AISI 304, EN10099 e EN 10204, per circuiti acqua di scarico, DN 200 sp. 2 mm idem c.s. ...scarico, DN 200 sp. 2 mm	euro m	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 167 MAT-IDE- 0116	Trasduttore di pressione tipo Rittmeyer MPG, campo di misura 0 ÷ 10 bar, segnale di uscita 0..4÷20 mA. Trasduttore di pressione tipo Rittmeyer MPG, campo di misura 0 ÷ 10 bar, segnale di uscita 0..4÷20 mA, filettatura di attacco alla presa GAS ½"	euro cad	
Nr. 168 MAT-IDE- 0117	Trasduttore di posizione lineare con uscita 0..4÷20 mA tipo Rittmeyer MGL3 Trasduttore di posizione lineare con uscita 0..4÷20 mA tipo Rittmeyer MGL3	euro cad	
Nr. 169 MAT-IDE- 0118	Captatore ferromagnetico per misura velocità gruppi, senza amplificatore Captatore ferromagnetico per misura velocità gruppi, senza amplificatore	euro cad	
Nr. 170 MAT-IDE- 0119	Captatore ferromagnetico per misura velocità gruppi, con amplificatore idem c.s. ...velocità gruppi, con amplificatore	euro cad	
Nr. 171 MAT-IDE- 0120	Pressostato tipo Telemecanique Nautilus XLM-A, con indice di visualizzazione, contatti NO+NC in scambio Pressostato tipo Telemecanique Nautilus XLM-A, con indice di visualizzazione, contatti NO+NC in scambio	euro cad	
Nr. 172 MAT-IDE- 0121	Proximity magnetico induttivo PNP-NA, grado di protezione IP67, con custodia in ottone nichelato. Proximity magnetico induttivo PNP-NA, grado di protezione IP67, con custodia in ottone nichelato, con cavo integrato lungo 5 metri. Tensione di alimentazione 24Vcc. M30x1.5	euro cad	
Nr. 173 MAT-IDE- 0122	Livellostato a galleggiante con contatti NC+NA Livellostato a galleggiante con contatti NC+NA	euro cad	
Nr. 174 MAT-IDE- 0123	Sonda PT100 Sonda PT100	euro cad	
Nr. 175 MAT-IDE- 0124	Sabbatura e verniciatura superfici in opera Sabbatura e verniciatura superfici in opera	euro m ²	
Nr. 176 MAT-IDE- 0125	Tassello chimico con barra filettata inox A4 e dado inox A4 Tassello chimico con barra filettata inox A4 e dado inox A4	euro cad	
Nr. 177 MAT-IDE- 0126	Elementi correnti per scala in acciaio inox Elementi correnti per scala in acciaio inox	euro m	
Nr. 178 MAT-IDE- 0127	Coperchi, raccordo sferico e anello di regolazione della turbina kaplan centrale di Uvini Fornitura e trasporto di coperchi, raccordo sferico e anello di regolazione della turbina kaplan centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 179 MAT-IDE- 0128	Distributore della turbina kaplan centrale di Uvini Fornitura e trasporto di distributore della turbina kaplan centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 180 MAT-IDE- 0129	Girante della turbina kaplan centrale di Uvini Fornitura e trasporto di girante della turbina kaplan centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 181 MAT-IDE- 0130	Albero turbina kaplan centrale di Uvini Fornitura e trasporto di albero turbina kaplan centrale di Uvini	euro a corpo	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 182 MAT-IDE- 0131	Sistema oleodinamico di comando della turbina kaplan centrale di Uvini Fornitura e trasporto di sistema oleodinamico di comando della turbina kaplan centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 183 MAT-IDE- 0132	Regolatore di velocità della turbina kaplan centrale di Uvini Fornitura e trasporto di regolatore di velocità della turbina kaplan centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 184 MAT-IDE- 0133	Sostituzione della panconatura sullo scarico del gruppo kaplan e revisione delle parti inghisate centrale di Uvini Fornitura e trasporto della panconatura sullo scarico del gruppo kaplan e revisione delle parti inghisate centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 185 MAT-IDE- 0134	Alternatore della turbina kaplan centrale di Uvini Fornitura e trasporto di alternatore della turbina kaplan centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 186 MAT-IDE- 0135	Impianto refrigeranti alternatore della turbina kaplan centrale di Uvini Fornitura e trasporto di impianto refrigeranti alternatore della turbina kaplan centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 187 MAT-IDE- 0136	Sistema di lubrificazione cuscinetti alternatore della turbina kaplan centrale di Uvini Fornitura e trasporto di sistema di lubrificazione cuscinetti alternatore della turbina kaplan centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 188 MAT-IDE- 0137	Impianto di frenatura e sollevamento rotore della turbina kaplan centrale di Uvini Fornitura e trasporto di impianto di frenatura e sollevamento rotore della turbina kaplan centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 189 MAT-IDE- 0138	Impianto antincendio della turbina kaplan centrale di Uvini Fornitura e trasporto di impianto antincendio della turbina kaplan centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 190 MAT-IDE- 0139	Impianto refrigeranti di centrale di Uvini Fornitura e trasporto di impianto refrigeranti di centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 191 MAT-IDE- 0140	Irrorazione tenuta d'albero e drenaggio coperchio turbina kaplan centrale di Uvini Fornitura e trasporto di irrorazione tenuta d'albero e drenaggio coperchio turbina kaplan centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 192 MAT-IDE- 0141	Impianti di aggettamento pozzo drenaggi centrale di Uvini Fornitura e trasporto di impianti di aggettamento pozzo drenaggi centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 193 MAT-IDE- 0142	Stacco dalla condotta di adduzione della centrale di Uvini Fornitura e trasporto dello stacco dalla condotta di adduzione della centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 194 MAT-IDE- 0142a	Condotta di alimentazione della turbina francis della centrale di Uvini Fornitura e trasporto della condotta di alimentazione della turbina francis della centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 195 MAT-IDE- 0143	Turbina francis centrale di Uvini Fornitura e trasporto di turbina francis centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 196 MAT-IDE- 0144	Alternatore della turbina francis centrale di Uvini Fornitura e trasporto di alternatore della turbina francis centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 197 MAT-IDE-	Valvola di macchina automatica della turbina francis centrale di Uvini Fornitura e trasporto di valvola di macchina automatica della turbina francis centrale di Uvini		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0145		euro a corpo	
Nr. 198 MAT-IDE- 0146	Scarichi di fondo e drenaggi della turbina francis centrale di Uvini Fornitura e trasporto di scarichi di fondo e drenaggi della turbina francis centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 199 MAT-IDE- 0147	Sistema oleodinamico di comando della turbina francis centrale di Uvini Fornitura e trasporto di sistema oleodinamico di comando della turbina francis centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 200 MAT-IDE- 0148	Impianto di lubrificazione supporti della turbina francis centrale di Uvini Fornitura e trasporto di impianto di lubrificazione supporti della turbina francis centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 201 MAT-IDE- 0149	Scarico del gruppo francis della centrale di Uvini fino al pozzo piezometrico Fornitura e trasporto dello scarico del gruppo francis della centrale di Uvini fino al pozzo piezometrico.	euro a corpo	
Nr. 202 MAT-IDE- 0150	Scarico del gruppo francis della centrale di Uvini dal pozzo piezometrico alla galleria idem c.s. ...di Uvini dal pozzo piezometrico alla galleria.	euro a corpo	
Nr. 203 MAT-IDE- 0151	Paratoie, gargami, dissipatore e by-pass centrale di Uvini Fornitura e trasporto di paratoie, gargami, dissipatore e by-pass centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 204 MAT-IDE- 0152	Sistema oleodinamico di comando dissipatore centrale di Uvini Fornitura e trasporto di sistema oleodinamico di comando dissipatore centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 205 MAT-IDE- 0153	Travi di dissipazione dissipatore centrale di Uvini Fornitura e trasporto di travi di dissipazione dissipatore centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 206 MAT-IDE- 0154	Travi di sollevamento poste nella camera di manovra paratoie dissipatore centrale di Uvini Fornitura e trasporto di travi di sollevamento poste nella camera di manovra paratoie dissipatore centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 207 MAT-IDE- 0155	Nuova valvola di dispersione centrale di Uvini Fornitura e trasporto di nuova valvola di dispersione centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 208 MAT-IDE- 0156	Scala di accesso alla galleria centrale di Uvini Fornitura e trasporto di scala di accesso alla galleria centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 209 MAT-IDE- 0157	Griglia a sacco opera di presa centrale di Santu Miali Fornitura e trasporto di griglia a sacco opera di presa centrale di Santu Miali	euro a corpo	
Nr. 210 MAT-IDE- 0158	Valvola di rientro aria condotta forzata centrale di Santu Miali Fornitura e trasporto di valvola di rientro aria condotta forzata centrale di Santu Miali	euro a corpo	
Nr. 211 MAT-IDE- 0159	Dispositivo di immissione aria allo scarico della turbina francis centrale di Santu Miali Fornitura e trasporto di dispositivo di immissione aria allo scarico della turbina francis centrale di Santu Miali	euro a corpo	
Nr. 212 MAT-IDE- 0160	Sistema oleodinamico di comando della turbina francis centrale di Santu Miali Fornitura e trasporto di sistema oleodinamico di comando della turbina francis centrale di Santu Miali	euro a corpo	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 213 MAT-IDE- 0161	Regolatore di velocità della turbina francis centrale di Santu Miali Fornitura e trasporto di regolatore di velocità della turbina francis centrale di Santu Miali	euro a corpo	
Nr. 214 MAT-IDE- 0162	Sostituzione panconatura sullo scarico del gruppo francis e revisione delle parti inghisate centrale di Santu Miali Fornitura e trasporto della panconatura sullo scarico del gruppo francis e revisione delle parti inghisate centrale di Santu Miali	euro a corpo	
Nr. 215 MAT-IDE- 0163	Impianto refrigeranti alternatore turbina francis centrale di Santu Miali Fornitura e trasporto di impianto refrigeranti alternatore turbina francis centrale di Santu Miali	euro a corpo	
Nr. 216 MAT-IDE- 0164	Impianto di frenatura e sollevamento rotore alternatore turbina francis centrale Santu Miali Fornitura e trasporto di impianto di frenatura e sollevamento rotore alternatore turbina francis centrale Santu Miali	euro a corpo	
Nr. 217 MAT-IDE- 0165	Impianto antincendio alternatore turbina francis centrale di Santu Miali Fornitura e trasporto di impianto antincendio alternatore turbina francis centrale di Santu Miali	euro a corpo	
Nr. 218 MAT-IDE- 0166	Impianto refrigeranti di centrale Santu Miali Fornitura e trasporto di impianto refrigeranti di centrale Santu Miali	euro a corpo	
Nr. 219 MAT-IDE- 0167	Impianto di irrorazione tenuta d'albero e drenaggio coperchio turbina francis centrale di Santu Miali Fornitura e trasporto di impianto di irrorazione tenuta d'albero e drenaggio coperchio turbina francis centrale di Santu Miali	euro a corpo	
Nr. 220 MAT-IDE- 0168	Impianti di aggettamento pozzo drenaggi centrale di Santu Miali Fornitura e trasporto di impianti di aggettamento pozzo drenaggi centrale di Santu Miali	euro a corpo	
VOCI ELEMENTARI OPERE ELETTRICHE (Cap 4)			
Nr. 221 MAT-IE- 0001	Cella MT 9kV dispositivo di sezionamento di stazione - unità con sezionatore e sezionatore di terra Cella MT 9kV dispositivo di sezionamento di stazione - unità con sezionatore e sezionatore di terra	euro cadauno	
Nr. 222 MAT-IE- 0002	Cella MT 9kV pannello interruttore 2500A blindato, isolamento in aria a tenuta ad arco interno Cella MT 9kV pannello interruttore 2500A blindato, isolamento in aria a tenuta ad arco interno	euro cadauno	
Nr. 223 MAT-IE- 0002A	Cella MT 9kV pannello interruttore 1250A blindato, isolamento in aria a tenuta ad arco interno Cella MT 9kV pannello interruttore 1250A blindato, isolamento in aria a tenuta ad arco interno	euro cadauno	
Nr. 224 MAT-IE- 0005	Cella MT 9kV pannello partenza trafo 1250A unità con interruttore di manovra e sezionatore con fusibili Cella MT 9kV pannello partenza trafo 1250A unità con interruttore di manovra e sezionatore con fusibili	euro cadauno	
Nr. 225 MAT-IE- 0007	Cella MT 15kV dispositivo generale - Unità con interruttore e sezionatore Cella MT 15kV dispositivo generale - Unità con interruttore e sezionatore	euro cadauno	
Nr. 226 MAT-IE- 0009	Trasformatore servizi ausiliari - 315kVA 9/0.4 kV incluso di contenitore in lamiera e batterie di rifasamento Trasformatore servizi ausiliari - 315kVA 9/0.4 kV incluso di contenitore in lamiera e batterie di rifasamento	euro cadauno	
Nr. 227 MAT-IE- 0010	Trasformatore servizi ausiliari - 315kVA 15/0.4 kV incluso di contenitore in lamiera e batterie di rifasamento Trasformatore servizi ausiliari - 315kVA 15/0.4 kV incluso di contenitore in lamiera e batterie di rifasamento	euro cadauno	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 228 MAT-IE- 0011	Accessori e terminali per impianti in media tensione a 15kV Accessori e terminali per impianti in media tensione a 15kV	euro a corpo	
Nr. 229 MAT-IE- 0012	Accessori e terminali per impianti in media tensione a 9kV idem c.s.tensione a 9kV	euro a corpo	
Nr. 230 MAT-IE- 0013	Quadro QC-BT quadro commutazione bassa tensione Quadro QC-BT quadro commutazione bassa tensione	euro cadauno	
Nr. 231 MAT-IE- 0013a	Quadro QE-S quadro elettrico utenze varie di stazione Quadro QE-S quadro elettrico utenze varie di stazione	euro cadauno	
Nr. 232 MAT-IE- 0014	Quadro QCD quadro comando dissipatore Quadro QCD quadro comando dissipatore	euro cadauno	
Nr. 233 MAT-IE- 0015	Quadro QCG quadro comando gruppo centrale di Uvini Quadro QCG quadro comando gruppo centrale di Uvini	euro cadauno	
Nr. 234 MAT-IE- 0015a	Quadro QCG quadro comando gruppo centrale di Santu Miali idem c.s.centrale di Santu Miali	euro cadauno	
Nr. 235 MAT-IE- 0016	Quadro QCP quadro comando pompe centrale di Uvini Quadro QCP quadro comando pompe centrale di Uvini	euro cadauno	
Nr. 236 MAT-IE- 0016a	Quadro QCP quadro comando pompe centrale di Santu Miali idem c.s.centrale di Santu Miali	euro cadauno	
Nr. 237 MAT-IE- 0017	Quadro QPG quadro protezioni di gruppo centrale di Uvini Quadro QPG quadro protezioni di gruppo centrale di Uvini	euro cadauno	
Nr. 238 MAT-IE- 0017A	Quadro QPG quadro protezioni di gruppo centrale di Santu Miali idem c.s.centrale di Santu Miali	euro cadauno	
Nr. 239 MAT-IE- 0017b	Quadro QAAPI quadro appoggio argano piano inclinato Quadro QAAPI quadro appoggio argano piano inclinato	euro cadauno	
Nr. 240 MAT-IE- 0017c	Quadro QOFF quadro elettrico officina Quadro QOFF quadro elettrico officina	euro cadauno	
Nr. 241 MAT-IE- 0017d	Quadro QPMT-S quadro protezioni media tensione stazione Quadro QPMT-S quadro protezioni media tensione stazione	euro cadauno	
Nr. 242 MAT-IE- 0017e	Quadro QMAG quadro elettrico magazzino Quadro QMAG quadro elettrico magazzino	euro cadauno	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 243 MAT-IE- 0017f	Quadro QCV quadro elettrico camera valvole Quadro QCV quadro elettrico camera valvole	euro cadauno	
Nr. 244 MAT-IE- 0017g	Quadro QPD quadro elettrico opera di presa Quadro QPD quadro elettrico opera di presa	euro cadauno	
Nr. 245 MAT-IE- 0018	Quadro QPMCC-C quadro power center in corrente alternata di centrale centrale di Santu Miali Quadro QPMCC-C quadro power center in corrente alternata di centrale centrale di Santu Miali	euro cadauno	
Nr. 246 MAT-IE- 0018A	Quadro QPMCC-C quadro power center in corrente alternata di centrale centrale di Uvini idem c.s. ...centrale di Uvini	euro cadauno	
Nr. 247 MAT-IE- 0019	Quadro QPMCC-S quadro power center in corrente alternata di stazione centrale di Santu Miali Quadro QPMCC-S quadro power center in corrente alternata di stazione centrale di Santu Miali	euro cadauno	
Nr. 248 MAT-IE- 0019a	Quadro QPMCC-S quadro power center in corrente alternata di stazione centrale di Uvini idem c.s. ...centrale di Uvini	euro cadauno	
Nr. 249 MAT-IE- 0020	Quadro QSAcc-C quadro servizi ausiliari in corrente continua di centrale centrale di Santu Miali Quadro QSAcc-C quadro servizi ausiliari in corrente continua di centrale centrale di Santu Miali	euro cadauno	
Nr. 250 MAT-IE- 0020a	Quadro QSAcc-C quadro servizi ausiliari in corrente continua di centrale centrale di Uvini idem c.s. ...centrale di Uvini	euro cadauno	
Nr. 251 MAT-IE- 0021	Quadro QSAcc-S quadro servizi ausiliari in corrente continua di stazione centrale di Santu Miali Quadro QSAcc-S quadro servizi ausiliari in corrente continua di stazione centrale di Santu Miali	euro cadauno	
Nr. 252 MAT-IE- 0021a	Quadro QSAcc-S quadro servizi ausiliari in corrente continua di stazione centrale di Uvini idem c.s. ...centrale di Uvini	euro cadauno	
Nr. 253 MAT-IE- 0022	Quadro QSP-C quadro supervisione di centrale centrale di Santu Miali Quadro QSP-C quadro supervisione di centrale centrale di Santu Miali	euro cadauno	
Nr. 254 MAT-IE- 0022a	Quadro QSP-C quadro supervisione di centrale centrale di Uvini idem c.s. ...centrale di Uvini	euro cadauno	
Nr. 255 MAT-IE- 0023	Quadro QSP-S quadro supervisione di stazione centrale di Santu Miali Quadro QSP-S quadro supervisione di stazione centrale di Santu Miali	euro cadauno	
Nr. 256 MAT-IE- 0023a	Quadro QSP-S quadro supervisione di stazione centrale di Uvini idem c.s. ...centrale di Uvini	euro cadauno	
Nr. 257 MAT-IE- 0024	Quadro radrizzatore ARI Quadro radrizzatore ARI	euro cadauno	
Nr. 258 MAT-IE-	Sistema di supervisione, controllo e software di program. centrale di Uvini Sistema di supervisione e controllo DCS e sistema di teleconduzione e software di programmazione e visualizzazione completo di licenze per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0026	gestione allarmistica, trend e report centrale di Uvini	euro a corpo	
Nr. 259 MAT-IE- 0026a	Sistema di supervisione, controllo e software di program. centrale di Santu miali Sistema di supervisione e controllo DCS e sistema di teleconduzione e software di programmazione e visualizzazione completo di licenze per gestione allarmistica, trend e report centrale di Santu miali	euro a corpo	
Nr. 260 MAT-IE- 0028	Corpo Illuminante autonomo per indicazione vie di fuga Corpo Illuminante autonomo per indicazione vie di fuga	euro cadauno	
Nr. 261 MAT-IE- 0029	Corpo Illuminante Tipo 01: plafoniera stagna 2x36 W Corpo Illuminante Tipo 01: plafoniera stagna 2x36 W	euro cadauno	
Nr. 262 MAT-IE- 0030	Corpo Illuminante Tipo 02: plafoniera stagna 2x58 W Corpo Illuminante Tipo 02: plafoniera stagna 2x58 W	euro cadauno	
Nr. 263 MAT-IE- 0031	Corpo Illuminante Tipo 03: plafoniera stagna 1x36 W Corpo Illuminante Tipo 03: plafoniera stagna 1x36 W	euro cadauno	
Nr. 264 MAT-IE- 0032	Corpo Illuminante Tipo 04: plafoniera stagna 2x18 W Corpo Illuminante Tipo 04: plafoniera stagna 2x18 W	euro cadauno	
Nr. 265 MAT-IE- 0033	Corpo Illuminante Tipo 05: Proiettore da 250 W Corpo Illuminante Tipo 05: Proiettore da 250 W	euro cadauno	
Nr. 266 MAT-IE- 0033a	Corpo Illuminante Tipo 06: Proiettore da 400 W Corpo Illuminante Tipo 06: Proiettore da 400 W	euro cadauno	
Nr. 267 MAT-IE- 0034	Corpo Illuminante Tipo 07: armatura stradale da 150W Corpo Illuminante Tipo 07: armatura stradale da 150W	euro cadauno	
Nr. 268 MAT-IE- 0034a	Corpo Illuminante Tipo 08: plafoniera antideflagrante in lega di alluminio 2x36W Corpo Illuminante Tipo 08: plafoniera antideflagrante in lega di alluminio 2x36W	euro cadauno	
Nr. 269 MAT-IE- 0035	Presa di corrente della serie civile bipasso Presa di corrente della serie civile bipasso	euro cadauno	
Nr. 270 MAT-IE- 0036	Presa telefonica Presa telefonica	euro cadauno	
Nr. 271 MAT-IE- 0037	Quadretto prese tipo CEE 17 tipo 1 Quadretto prese tipo CEE 17 tipo 1	euro cadauno	
Nr. 272 MAT-IE- 0038	Quadretto prese tipo CEE 17 tipo 2 idem c.s. ...17 tipo 2	euro cadauno	
Nr. 273 MAT-IE-	Quadretto prese tipo CEE 17 tipo 3 idem c.s. ...17 tipo 3	euro cadauno	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0039		euro cadauno	
Nr. 274 MAT-IE- 0040	Quadretto prese tipo CEE 17 tipo 4 idem c.s. ...17 tipo 4	euro cadauno	
Nr. 275 MAT-IE- 0041	Centrali di comando Centrali di comando	euro cadauno	
Nr. 276 MAT-IE- 0042	Kit per l'illuminazione di emergenza Kit per l'illuminazione di emergenza	euro cadauno	
Nr. 277 MAT-IE- 0043	bandella di rame 30x5 mm Conduttori equipotenziali	euro m	
Nr. 278 MAT-IE- 0044	Corda di rame nuda di sezione 95 mmq Corda di rame nuda di sezione 95 mmq	euro m	
Nr. 279 MAT-IE- 0045	Dispensore verticale l=5m Dispensore verticale l=5m	euro cadauno	
Nr. 280 MAT-IE- 0046	Accessori per il completamento dell'impianto di terra Accessori per il completamento dell'impianto di terra	euro a corpo	
Nr. 281 MAT-IE- 0047	Estintore a CO2 da 5 kg Estintore a CO2 da 5 kg	euro cadauno	
Nr. 282 MAT-IE- 0048	Modulo analogico di comando indirizzato Modulo analogico di comando indirizzato	euro cadauno	
Nr. 283 MAT-IE- 0049	Pannello di segnalazione ottico-acustico Pannello di segnalazione ottico-acustico	euro cadauno	
Nr. 284 MAT-IE- 0050	Pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendio Pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendio	euro cadauno	
Nr. 285 MAT-IE- 0051	Rivelatore di fumo multicriterio Rivelatore di fumo multicriterio	euro cadauno	
Nr. 286 MAT-IE- 0052	Accessori di emergenza, antifortunistici, e di sicurezza Accessori di emergenza, antifortunistici, e di sicurezza	euro a corpo	
Nr. 287 MAT-IE- 0053	Tubi di protezione isolanti rigidi in PVC autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 25 mm Tubi di protezione isolanti rigidi in PVC autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 25 mm	euro m	
Nr. 288 MAT-IE- 0054	Tubi di protezione isolanti rigidi in PVC autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 32 mm idem c.s. ...nominale di: 32 mm	euro m	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 289 MAT-IE- 0055	Tubi di protezione isolanti rigidi in PVC autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 40 mm idem c.s. ...nominale di: 40 mm	euro m	
Nr. 290 MAT-IE- 0056	Tubi di protezione isolanti rigidi in PVC autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 50 mm idem c.s. ...nominale di: 50 mm	euro m	
Nr. 291 MAT-IE- 0057	Tube del tipo in materiale termoplastico rigido, di tipo pesante con nastratura gialla, del diametro nominale di: 110 mm Tubo del tipo in materiale termoplastico rigido, di tipo pesante con nastratura gialla per identificare la presenza di cavi elettrici, CEI 23-29 fascicolo 1260., del diametro nominale di: 110 mm	euro m	
Nr. 292 MAT-IE- 0058	Tube del tipo in materiale termoplastico rigido, di tipo pesante con nastratura gialla, del diametro nominale di: 160 mm idem c.s. ...nominale di: 160 mm	euro m	
Nr. 293 MAT-IE- 0059	Tube del tipo in materiale termoplastico rigido, di tipo pesante con nastratura gialla, del diametro nominale di: 63 mm idem c.s. ...nominale di: 63 mm	euro m	
Nr. 294 MAT-IE- 0060	Tube in acciaio zincato serie UNI, conduit del tipo pesante senza saldatura, con raccordi diametro nominale 1 1/2" Tubo conduit del tipo pesante senza saldatura, completo di raccordi maschio alle estremità di cui uno fisso ed uno mobile, con raccordi diametro nominale 1 1/2"	euro m	
Nr. 295 MAT-IE- 0061	Tube in acciaio zincato serie UNI, conduit del tipo pesante senza saldatura, con raccordi diametro nominale 3" idem c.s. ...diametro nominale 3"	euro m	
Nr. 296 MAT-IE- 0062	Tube in acciaio zincato serie UNI, conduit del tipo pesante senza saldatura, con raccordi diametro nominale 3/4" idem c.s. ...diametro nominale 3/4"	euro m	
Nr. 297 MAT-IE- 0063	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)MI 0.6/1kV sez 1x10 mmq Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)MI per tensioni 0.6/1 kV sez. 1x10 mmq	euro m	
Nr. 298 MAT-IE- 0064	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)MI 0.6/1kV sez 1x16 mmq idem c.s. ...kV sez. 1x16 mmq	euro m	
Nr. 299 MAT-IE- 0065	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)MI 0.6/1kV sez 1x25 mmq idem c.s. ...kV sez. 1x25 mmq	euro m	
Nr. 300 MAT-IE- 0066	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)MI 0.6/1kV sez 1x35 mmq idem c.s. ...kV sez. 1x35 mmq	euro m	
Nr. 301 MAT-IE- 0067	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)MI 0.6/1kV sez 1x50 mmq idem c.s. ...kV sez. 1x50 mmq	euro m	
Nr. 302 MAT-IE- 0068	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)MI 0.6/1kV sez 1x70 mmq idem c.s. ...kV sez. 1x70 mmq	euro m	
Nr. 303 MAT-IE- 0069	Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)MI 0.6/1kV sez 1x95 mmq idem c.s. ...kV sez. 1x95 mmq	euro m	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 304 MAT-IE- 0070	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 1x120 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 1x120 mmq	euro m	
Nr. 305 MAT-IE- 0071	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 1x150 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 1x150 mmq	euro m	
Nr. 306 MAT-IE- 0072	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 1x185 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 1x185 mmq	euro m	
Nr. 307 MAT-IE- 0073	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 1x240 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 1x 240 mmq	euro m	
Nr. 308 MAT-IE- 0074	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 2x10 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 2x10 mmq	euro m	
Nr. 309 MAT-IE- 0075	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 2x2,5 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 2x2,5 mmq	euro m	
Nr. 310 MAT-IE- 0076	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 2x4 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 2x4 mmq	euro m	
Nr. 311 MAT-IE- 0077	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 2x6 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 2x6 mmq	euro m	
Nr. 312 MAT-IE- 0078	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 3.5x35 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 3.5x35 mmq	euro m	
Nr. 313 MAT-IE- 0079	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 3.5x50 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 3.5x50 mmq	euro m	
Nr. 314 MAT-IE- 0080	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 3.5x70 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 3.5x70 mmq	euro m	
Nr. 315 MAT-IE- 0081	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 4x10 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 4x10 mmq	euro m	
Nr. 316 MAT-IE- 0082	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 4x16 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 4x16 mmq	euro m	
Nr. 317 MAT-IE- 0083	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 4x2,5 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 4x2,5 mmq	euro m	
Nr. 318 MAT-IE- 0084	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 4x25 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 4x25 mmq	euro m	
Nr. 319	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 4x4 mmq</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
MAT-IE-0085	idem c.s. ...kV sez. 4x4 mmq	euro m	
Nr. 320 MAT-IE-0086	<i>Cavi di bassa tensione a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 4x6 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 4x6 mmq	euro m	
Nr. 321 MAT-IE-0087	<i>Cavi segnalamento a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 10 X 2,5 mmq</i> Cavi segnalamento a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici , tipo FG7(O)M1 per tensioni 0.6/1 kV sez. 10 X 2,5 mmq	euro m	
Nr. 322 MAT-IE-0088	<i>Cavi segnalamento a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 12 X 2,5 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 12 X 2,5 mmq	euro m	
Nr. 323 MAT-IE-0089	<i>Cavi segnalamento a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 24 X 2,5 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 24 X 2,5 mmq	euro m	
Nr. 324 MAT-IE-0090	<i>Cavi segnalamento a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, tipo FG7(O)M1 0.6/1kV sez 7 X 2,5 mmq</i> idem c.s. ...kV sez. 7 X 2,5 mmq	euro m	
Nr. 325 MAT-IE-0091	<i>Cavo in fibra ottica multimono-fibra a due fibre</i> Cavo in fibra ottica multimono-fibra a due fibre	euro m	
Nr. 326 MAT-IE-0092	<i>Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, UTP non schermato, 25 coppie, guaina in PVC, categoria 5</i> Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: UTP non schermato, 25 coppie, guaina in PVC, categoria 5	euro m	
Nr. 327 MAT-IE-0093	<i>Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, UTP non schermato, 4 coppie, guaina in PVC, categoria 5</i> idem c.s. ...non schermato, 4 coppie, guaina in PVC, categoria 5	euro m	
Nr. 328 MAT-IE-0094	<i>Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x25mmq</i> Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x25 mmq	euro m	
Nr. 329 MAT-IE-0095	<i>Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x35mmq</i> idem c.s. ...12/20 kV 1x35 mmq	euro m	
Nr. 330 MAT-IE-0096	<i>Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x50mmq</i> idem c.s. ...12/20 kV 1x50 mmq	euro m	
Nr. 331 MAT-IE-0097	<i>Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x70mmq</i> idem c.s. ...12/20 kV 1x70 mmq	euro m	
Nr. 332 MAT-IE-0098	<i>Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x95mmq</i> idem c.s. ...12/20 kV 1x95 mmq	euro m	
Nr. 333 MAT-IE-0099	<i>Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x150mmq</i> idem c.s. ...12/20 kV 1x150 mmq	euro m	
Nr. 334 MAT-IE-0100	<i>Cavo per media tensione RG7H1M1R per tensioni 12/20 kV 1x240mmq</i> idem c.s. ...12/20 kV 1x240 mmq	euro m	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 335 MAT-IE- 0101	Cavo schermato del tipo FG7OH2M1 a bassissima emissione di fumi e gas tossico-corrosivi 24x1.5 mmq Cavo schermato del tipo FG7OH2M1 a bassissima emissione di fumi e gas tossico-corrosivi 24x1.5 mmq	euro m	
Nr. 336 MAT-IE- 0102	Cavo schermato del tipo FG7OH2M1 a bassissima emissione di fumi e gas tossico-corrosivi 24x2.5 mmq idem c.s. ...gas tossico-corrosivi 24x2.5 mmq	euro m	
Nr. 337 MAT-IE- 0103	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x1,5 mmq Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x1,5 mmq	euro m	
Nr. 338 MAT-IE- 0104	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x10 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 1x10 mmq	euro m	
Nr. 339 MAT-IE- 0105	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x2,5 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 1x2,5 mmq	euro m	
Nr. 340 MAT-IE- 0106	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x4 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 1x4 mmq	euro m	
Nr. 341 MAT-IE- 0107	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x6 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 1x6 mmq	euro m	
Nr. 342 MAT-IE- 0108	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 2x1,5 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 2x1,5 mmq	euro m	
Nr. 343 MAT-IE- 0109	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 2x2,5 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 2x2,5 mmq	euro m	
Nr. 344 MAT-IE- 0110	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x1,5 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 3x1,5 mmq	euro m	
Nr. 345 MAT-IE- 0111	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x10 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 3x10 mmq	euro m	
Nr. 346 MAT-IE- 0112	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x2,5 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 3x2,5 mmq	euro m	
Nr. 347 MAT-IE- 0113	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x4 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 3x4 mmq	euro m	
Nr. 348 MAT-IE- 0114	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x6 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 3x6 mmq	euro m	
Nr. 349 MAT-IE- 0115	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x1,5 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 4x1,5 mmq	euro m	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 350 MAT-IE- 0116	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x2,5 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 4x2,5 mmq	euro m	
Nr. 351 MAT-IE- 0117	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x4 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 4x4 mmq	euro m	
Nr. 352 MAT-IE- 0118	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x1,5 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 5x1,5 mmq	euro m	
Nr. 353 MAT-IE- 0119	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x2,5 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 5x2,5 mmq	euro m	
Nr. 354 MAT-IE- 0120	Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x4 mmq idem c.s. ...neoprene sezione 5x4 mmq	euro m	
Nr. 355 MAT-IE- 0121	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sez 1x120 mmq Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x120 mmq	euro m	
Nr. 356 MAT-IE- 0122	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x1,5 mmq idem c.s. ...corrosivi sezione 1x1,5 mmq	euro m	
Nr. 357 MAT-IE- 0123	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x10 mmq idem c.s. ...corrosivi sezione 1x10 mmq	euro m	
Nr. 358 MAT-IE- 0124	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x16 mmq idem c.s. ...corrosivi sezione 1x16 mmq	euro m	
Nr. 359 MAT-IE- 0125	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x2,5 mmq idem c.s. ...corrosivi sezione 1x2,5 mmq	euro m	
Nr. 360 MAT-IE- 0126	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x35 mmq idem c.s. ...corrosivi sezione 1x35 mmq	euro m	
Nr. 361 MAT-IE- 0127	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x4 mmq idem c.s. ...corrosivi sezione 1x4 mmq	euro m	
Nr. 362 MAT-IE- 0128	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x50 mmq idem c.s. ...corrosivi sezione 1x50 mmq	euro m	
Nr. 363 MAT-IE- 0129	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x6 mmq idem c.s. ...corrosivi sezione 1x6 mmq	euro m	
Nr. 364 MAT-IE- 0130	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x70 mmq idem c.s. ...corrosivi sezione 1x70 mmq	euro m	
Nr. 365	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x95 mmq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
MAT-IE-0131	idem c.s. ...corrosivi sezione 1x95 mmq	euro m	
Nr. 366 MAT-IE-0132	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x25 mmq idem c.s. ...corrosivi sezione 1x25 mmq	euro m	
Nr. 367 MAT-IE-0133	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x150 mmq idem c.s. ...corrosivi sezione 1x150 mmq	euro m	
Nr. 368 MAT-IE-0134	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x185 mmq idem c.s. ...corrosivi sezione 1x185 mmq	euro m	
Nr. 369 MAT-IE-0134a	Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K sezione 1x240 mmq idem c.s. ...corrosivi sezione 1x240 mmq	euro m	
Nr. 370 MAT-IE-0135	Passerella metallica chiusa dotata di separatori, dimensioni 200x80 mm Passerella metallica chiusa dotata di separatori, dimensioni 200x80 mm	euro m	
Nr. 371 MAT-IE-0136	Passerella metallica portacavi a traversini, dotate di coperchi dimensioni 300x100 mm Passerella metallica portacavi a traversini, dotate di coperchi dimensioni 300x100 mm	euro m	
NOLI (Cap 5)			
Nr. 372 NOLO-0001	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 mt. MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 mt., per esaurimento di acque chiare compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore con bocca erogazione oltre 200 mm	euro ora	
Nr. 373 NOLO-0002	PIATTAFORMA AEREA idraulica autocarrata per altezza max di 20 m PIATTAFORMA AEREA idraulica autocarrata, compresi consumi, dotazioni e ricambi e compreso l'operatore per altezza max di 20 m	euro g	
Nr. 374 NOLO-0003	PIATTAFORMA AEREA idraulica autocarrata, per altezza max di 37 m idem c.s. ...e compreso l'operatore, per altezza max di 37 m	euro g	
Nr. 375 NOLO-0004	COMPRESSORE d'aria con motore elettrico da 2000 l/min. COMPRESSORE d'aria con motore elettrico da 2000 l/min., funzionante, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore	euro ora	
Nr. 376 NOLO-0005	IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a caldo a 200 BAR. IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a caldo a 200 BAR, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore	euro ora	
Nr. 377 NOLO-0006	GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel. GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, compresi consumi, dotazioni e ricambi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 110 KVA a 400 V con HP 120	euro ora	
Nr. 378 NOLO-0011	TRAPANO elettrico vibrante, per murature e calcestruzzi, compresi consumi, dotazioni e ricambi TRAPANO elettrico vibrante, per murature e calcestruzzi, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore	euro ora	
Nr. 379 NOLO-0012	SEGA CIRCOLARE elettrica a banco, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore SEGA CIRCOLARE elettrica a banco, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore	euro ora	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	euro	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 380 NOLO-0013	SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore	euro	ora	
Nr. 381 NOLO-0014	FLESSIBILE da taglio/molatura, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore FLESSIBILE da taglio/molatura, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore	euro	ora	
Nr. 382 NOLO-0015	MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. 48 mm. MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. 48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq 1.00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo franco deposito noleggiatore	euro	mq	
Nr. 383 NOLO-0016	PROROGA GIORNALIERA, OLTRE IL PRIMO MESE, di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam. 48 mm PROROGA GIORNALIERA, OLTRE IL PRIMO MESE, di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam. 48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq 1.00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al nolo giornaliero di materiale	euro	mq	
Nr. 384 NOLO-0017	PARANCO ELETTRICO PER MOVIMENTAZIONE, portata tiro diretto 3000 kg. PARANCO ELETTRICO PER MOVIMENTAZIONE, portata tiro diretto 3000 kg, bozzello gancio a 2 carrucole portata 12000 kg con apparecchiatura elettrica di comando montata a bordo, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e il personale di manovra	euro	ora	
Nr. 385 NOLO-0018	Martello demolitore pneumatico Martello demolitore pneumatico escluso l'operatore	euro	ora	
Nr. 386 NOLO-0019	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 15 t Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 15 t	euro	ora	
Nr. 387 NOLO-0020	Vibratore ad ago a immersione per calcestruzzi Vibratore ad ago a immersione per calcestruzzi	euro	ora	
Nr. 388 NOLO-0022	Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, compreso l'intervento saltuario del motorista Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, compreso l'intervento saltuario del motorista, SOLA MACCHINA IN MARCIA	euro	ora	
Nr. 389 NOLO-0023	Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m per ogni mc di calcestruzzo pompato Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m per ogni mc di calcestruzzo pompato	euro	m3	
Nr. 390 NOLO-0023a	Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m diritto fisso di chiamata Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m diritto fisso di chiamata	euro	cadauno	
Nr. 391 NOLO-0025	Betoniera fissa a tamburo rotante ad inversione di marcia ... , escluso l'operatore capacità litri 500, resa l.350, HP 1 Betoniera fissa a tamburo rotante ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, escluso l'operatore capacità litri 500, resa l.350, HP 1	euro	ora	
Nr. 392 NOLO-0026	Escavatore cingolato, compresi l'operatore, potenza HP 122 con benna da 1,30 mc Escavatore cingolato, compresi l'operatore, potenza HP 122 con benna da 1,30 mc	euro	ora	
Nr. 393 NOLO-0027	Argano da 5 t Argano da 5 t	euro	ora	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 394 NOLO-0028	Ponteggio tubolare a sistema giuto/tubo completo in opera Ponteggio tubolare a sistema giuto/tubo completo in opera	euro n° giunti	
Nr. 395 NOLO-0029	Trabattello per lavori fino ad 8 metri di altezza Trabattello per lavori fino ad 8 metri di altezza	euro g	
Nr. 396 NOLO-0030	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	euro ora	
Nr. 397 NOLO-0031	Trattore apripista cingolato, a lama frontale fissa o orientabile, potenza HP 90, lama mm 2600x950 Trattore apripista cingolato, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, compreso l'operatore.potenza HP 90, lama mm 2600x950	euro ora	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 398 CIV-0001	<p style="text-align: center;">LAVORI FINITI ----- <u>VOCI DI CUI FORNIRE LA GIUSTIFICAZIONE</u> LAVORI FINITI OPERE CIVILI (Cap 6)</p> <p>INTERVENTI PER LA DEVIAZIONE DELLE PORTATE - CENTRALE DI UVINI. INTERVENTI PER LA DEVIAZIONE DELLE PORTATE - CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)</p>	euro a corpo	
Nr. 399 CIV-0002	<p>RIMOZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA C.LE DI UVINI RIMOZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA C.LE DI UVINI, compresi tagli, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)</p>	euro a corpo	
Nr. 400 CIV-0003	<p>SCALE IN ACCIAIO S275 DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI UVINI Fornitura, trasporto, posa in opera, messa in servizio e collaudo di SCALE IN ACCIAIO S275 DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI UVINI, zincate a caldo, realizzate con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari, complete di dispositivi di fissaggio ed accessori per il nuovo tratto terminale della scala di accesso al piano turbine e lo scavalamento della tubazione di adduzione del gruppo Francis; compreso ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°</p>	euro a corpo	
Nr. 401 CIV-0004	<p>DEMOLIZIONE DELLE MURATURE DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI UVINI DEMOLIZIONE DELLE MURATURE DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI UVINI, da eseguirsi a mano o a macchina previo taglio con filo o disco diamantato lungo i limiti di demolizione, per consentire la rimozione delle apparecchiature inutilizzabili ed il collocamento delle nuove (tubazioni di adduzione e scarico del gruppo Francis, gruppo Francis, canalette, etc.); compreso barriere, ripari, segnalazioni, innaffiamento, l'asportazione dei detriti e gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali, valutata per il volume effettivo misurato in opera delle strutture da demolire; compreso qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°</p>	euro a corpo	
Nr. 402 CIV-0005	<p>REALIZZAZIONE DI BOTOLE PER IL CALAGGIO DI ATTREZZATURE AL PIANO TURBINE DELLA C.LE DI UVINI REALIZZAZIONE DI BOTOLE PER IL CALAGGIO DI ATTREZZATURE AL PIANO TURBINE DELLA C.LE DI UVINI da eseguirsi mediante: - taglio delle solette a quota 214,35 e 211,95 e di una trave ribassata di sostegno della soletta a quota 214,35 per la realizzazione di un vano di calaggio del macchinario di 2,50 x 2,50 m; - fornitura in opera di due lamiere di chiusura del vano di calaggio e del relativo telaio; compreso gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, la rifinitura delle superfici tagliate, l'inghisaggio dei telai, i ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°</p>	euro a corpo	
Nr. 403 CIV-0006	<p>RIPRISTINO DELLE MURATURE DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI UVINI RIPRISTINO DELLE MURATURE DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI UVINI (rinfianco di apparecchiature e tubazioni e realizzazione del piano di calpestio con betoncino e/o calcestruzzo - Rck > 30 MPa - sino a 7 mm dalla superficie di finitura); compreso qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°</p>	euro a corpo	
Nr. 404 CIV-0007	<p>REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI ANCORAGGIO PER LA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DEL GRUPPO FRANCIS DELLA C.LE DI UVINI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI ANCORAGGIO PER LA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DEL GRUPPO FRANCIS DELLA C.LE DI UVINI in calcestruzzo (Rck > 30 MPa) armato; compreso preparazione dei piani di appoggio (eventuali demolizioni), casseri, ferro d'armatura, ferri di ripresa e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°</p>	euro a corpo	
Nr. 405 CIV-0008	<p>RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN SALA MACCHINE DELLA C.LE DI UVINI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN SALA MACCHINE DELLA C.LE DI UVINI da eseguirsi mediante: - realizzazione di massetto con malta preconfezionata tipo SikaFloor 82 EpoCem; - taglio del massetto precedentemente realizzato per la formazione di giunti di dilatazione; - sigillatura dei giunti perimetrali e dei giunti di dilatazione con mastice resistente agli idrocarburi tipo Sikaflex T68; - verniciatura con resina epossidica tipo SilaFloor 7530; compreso qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°</p>	euro a corpo	
Nr. 406 CIV-0009	<p>RISAGOMATURA DEL PILASTRO N° 4 DELLA C.LE DI UVINI RISAGOMATURA DEL PILASTRO N° 4 DELLA C.LE DI UVINI da attuarsi mediante inghisaggio con resina epossidica di n° 4 + 4 barre</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	ad aderenza migliorata Ø 24 inclinate a 45°su entrambi i lati del pilastro, scarifica dei fianchi del pilastro, realizzazione sui fianchi del pilastro di n° 2 pilastri di 25 cm di lato con calcestruzzo Rck 300, armati con n° 4 ferri correnti Ø 16 e staffe Ø 8/20, demolizione della parte sporgente in sala macchine per 25 cm ad avvenuto indurimento dei suddetti pilastri, rasatura con malta tixotropica tipo Sika Top 122 della superficie demolita. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 407 CIV-0010	RIPRISTINO DELLA BLINDATURA A VALLE DELLA PARATOIA CENTRALE DEL DISSIPATORE DELLA C.LE DI UVINI RIPRISTINO DELLA BLINDATURA A VALLE DELLA PARATOIA CENTRALE DEL DISSIPATORE DELLA C.LE DI UVINI da eseguirsi mediante: - accurata pulizia della cavità formatasi al fine di rimuovere ogni traccia di sporco; bagnatura a rifiuto del calcestruzzo; colmataura della cavità nella muratura con calcestruzzo antiabrasione (Rck > 70 MPa); - applicazione di lamiera di acciaio di 10 mm di spessore saldata alla blindatura in opera e fissata al sottostante calcestruzzo con adesivo epossidico per applicazioni subacquee resistente all'acqua, trattata in superficie con ciclo di vernice epossidica dello spessore totale di 400 micron; compreso qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 408 CIV-0011	RISANAMENTO DELLE MURATURE DELLO SCARICO DEL GRUPPO KAPLAN DELLA C.LE DI UVINI RISANAMENTO DELLE MURATURE DELLO SCARICO DEL GRUPPO KAPLAN DELLA C.LE DI UVINI da eseguirsi mediante colmataura e rasatura delle cavità aventi profondità superiore ai 5 mm local-mente presenti sulle murature orizzontali e verticali, utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 409 CIV-0012	INGHISAGGIO DELLA VALVOLA D'ARIA ALLA SOMMITÀ DEL POZZO PIEZOMETRICO DELLA C.LE DI UVINI INGHISAGGIO DELLA VALVOLA D'ARIA ALLA SOMMITÀ DEL POZZO PIEZOMETRICO DELLA C.LE DI UVINI, da eseguirsi utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122, previe eventuali localizzate demolizioni, compresa l'asportazione dei detriti e gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali; compreso qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 410 CIV-0013	LISCIATURA DELLE PARETI VERTICALI DEL POZZO PIEZOMETRICO DELLA C.LE DI UVINI LISCIATURA DELLE PARETI VERTICALI DEL POZZO PIEZOMETRICO DELLA C.LE DI UVINI utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso attrezzature adeguate per il raggiungimento dei punti di applicazione e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 411 CIV-0014	DEMOLIZIONE LOCALIZZATA DELLE MURATURE DEL DIFFUSORE E DEL PRIMO TRATTO DEL CANALE DI SCARICO DELLA C.LE DI UVINI DEMOLIZIONE LOCALIZZATA DELLE MURATURE DEL DIFFUSORE E DEL PRIMO TRATTO DEL CANALE DI SCARICO DELLA C.LE DI UVINI, lungo lo sviluppo della tubazione di scarico del gruppo Francis, per l'alloggiamento di detta tubazione; compresa la rimozione della tubazione in opera, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 412 CIV-0015	RINFIANCO DELLA TUBAZIONE DI SCARICO DEL GRUPPO FRANCIS DELLA C.LE DI UVINI RINFIANCO DELLA TUBAZIONE DI SCARICO DEL GRUPPO FRANCIS DELLA C.LE DI UVINI nel diffusore e nel primo tratto del canale di scarico da eseguirsi con calcestruzzo (Rck > 30 MPa) sino a 10 cm dalla superficie e con calcestruzzo antiabrasivo (Rck > 70 MPa) per i 10 cm superficiali; compreso qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 413 CIV-0016	AMPLIAMENTO DEL VANO DI ACCESSO ALLA GALLERIA DELLA C.LE DI UVINI AMPLIAMENTO DEL VANO DI ACCESSO ALLA GALLERIA DELLA C.LE DI UVINI dalla camera di manovra della paratoia di valle del dissipatore per la realizzazione di un passaggio con dimensioni non inferiori a 1 x 1,95 m e comunque tali da consentire il passaggio di tutte le apparecchiature ed attrezzature da porre in opera e necessarie per l'esecuzione dei lavori nella galleria di adduzione, nel dissipatore, nel diffusore e nel canale di scarico; ; compresi la fornitura e messa in opera dei necessari materiali, i ponteggi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 414 CIV-0017	RIPRISTINO DELLE MURATURE DEL CANALE DI SCARICO DELLA C.LE DI UVINI RIPRISTINO DELLE MURATURE DEL CANALE DI SCARICO DELLA C.LE DI UVINI fino a 5 metri oltre lo sbocco dello scarico del gruppo Francis, da eseguirsi mediante colmataura e rasatura delle cavità aventi profondità superiore ai 5 mm localmente presenti sulle murature orizzontali e verticali, utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 415 CIV-0018	speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2° SOVRALZO DI 20 cm DEL MURETTO DI SEPARAZIONE DEL CANALE IDROPOTABILE DELLA C.LE DI UVINI SOVRALZO DI 20 cm DEL MURETTO DI SEPARAZIONE DEL CANALE IDROPOTABILE DELLA C.LE DI UVINI per una lunghezza di 5 m utilizzando calcestruzzo (Rck > 30 MPa) armato; compreso casseri, ferro d'armatura, esecuzione di riprese dal muretto esistente e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 416 CIV-0019	COLMATURA DELLE CAVITA' LASCIATE DALL'ASPORT. DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMP. PRESSO LA SOTTOST. DELLA C.LE DI UVINI COLMATURA DELLE CAVITA' LASCIATE DALL'ASPORTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI PRESSO LA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI utilizzando calcestruzzo (Rck > 30 MPa) o malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 417 CIV-0020	REINTONACATURA DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI REINTONACATURA DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI (pareti e soffitti) da eseguirsi mediante preparazione delle superfici ed applicazione di intonaco civile liscio (s > 10 mm); compresi i ponteggi, la fornitura, il trasporto e la posa dei materiali, gli sfridi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 418 CIV-0021	TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI (pareti e soffitti) da eseguirsi con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinta chiara corrente di cartella, previa preparazione del fondo; compresi i ponteggi, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale, gli sfridi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 419 CIV-0022	SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI da eseguirsi mediante asportazione della pavimentazione in opera e posa di fogli di linoleum marmorizzato di spessore pari a circa 2,5 mm; compresi la fornitura, il trasporto e la posa del materiale, gli sfridi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 420 CIV-0023	IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA CENTRALE DI UVINI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA CENTRALE DI UVINI da eseguirsi mediante applicazione di manto impermeabile bituminoso ardesiato (s > 5 mm) resistente ai raggi U.V. compresi la fornitura, il trasporto e la posa del materiale, gli sfridi, gli oneri per i ponteggi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 421 CIV-0023-1	RICONDIZIONAMENTO DELLE CANALETTE DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI RICONDIZIONAMENTO DELLE CANALETTE DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI UVINI (telai di supporto e lamiera di copertura) tramite pulizia con prodotto decapante, sgrassante, passivante con inibitore di corrosione e successiva applicazione di zincente inorganico e vernice epossidica (minimo 160 micron); compresi gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, i ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 422 CIV-0024	INTERVENTI PER LA DEVIAZIONE DELLE PORTATE - CENTRALE DI SANTU MIALI INTERVENTI PER LA DEVIAZIONE DELLE PORTATE - CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 423 CIV-0025	SIGILLATURA DELLE FESSURE DELLA GALLERIA IN PRESSIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI SIGILLATURA DELLE FESSURE DELLA GALLERIA IN PRESSIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI consistente in: - sigillatura di due fessure longitudinali da eseguirsi mediante rimozione del materiale di sigillatura, scalpellatura delle fessure per una profondità di circa 60 mm, sigillatura con sigillante idroespansivo, ripristino della muratura con malta preconfezionata tixotropica; - sigillatura delle altre		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	fessure aventi apertura superiore a 500 micron mediante applicazione di adesivo epossidico per applicazioni subacquee posto su nastro da carrozziere avente la funzione di realizzare un "ponte elastico"; compresi gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, i ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 424 CIV-0026	ARRESTO DELLE VENUTE D'ACQUA LUNGO LA GALLERIA IN PRESSIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI ARRESTO DELLE VENUTE D'ACQUA LUNGO LA GALLERIA IN PRESSIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI da eseguirsi mediante scalpellatura in profondità della muratura in corrispondenza delle venute, arresto delle venute con malta a presa rapida, ripristino della muratura con malta preconfezionata tixotropica; compreso ponteggi e qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 425 CIV-0027	RIPRISTINO DELLE MURATURE DELLA GALLERIA IN PRESSIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI RIPRISTINO DELLE MURATURE DELLA GALLERIA IN PRESSIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI da eseguirsi mediante colmata e rasatura delle cavità aventi profondità superiore ai 5 mm localmente presenti sulle murature orizzontali e verticali, utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 426 CIV-0028	SOSTITUZIONE DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA BASE DEL POZZO PIEZOMETRICO DELLA CENTRALE DI SANTU MIALI fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA BASE DEL POZZO PIEZOMETRICO DELLA CENTRALE DI SANTU MIALI da attuarsi mediante rimozione dell'esistente scala in carpenteria metallica e della relativa gabbia di protezione (compresi tagli, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica) e la successiva fornitura, trasporto e posa in opera di una nuova scala in carpenteria metallica zincata a caldo, fissata alla muratura del pozzo con tasselli chimici ed accoppiata a binario in acciaio inox predisposto per lo scorrimento di dispositivo di sicurezza contro la caduta tipo Railbloc o equivalente compresi i dispositivi di discesa e la necessaria imbragatura. Compreso altresì qualsiasi altro onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro m	
Nr. 427 CIV-0029	RIPRISTINO DEL COPRIFERRO DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL POZZO PIEZOMETRICO DELLA C.LE DI SANTU MIALI RIPRISTINO DEL COPRIFERRO DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL POZZO PIEZOMETRICO DELLA C.LE DI SANTU MIALI da eseguirsi mediante martellinatura e scalpellatura del calcestruzzo incoerente allo scopo di rimuovere tutte le parti in distacco o comunque non dotate di sufficienti caratteristiche meccaniche, energica spazzolatura dei ferri d'armatura in modo da rimuovere ogni traccia di ruggine, passivazione dei ferri d'armatura con boiaccia protettiva, ripristino della muratura con malta preconfezionata tixotropica; comprese gli opportuni apprestamenti necessari all'esecuzione del lavoro, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 428 CIV-0030	SOSTITUZIONE DEL TRATTO VERTICALE DELLA CONDOTTA FORZATA - CENTRALE DI SANTU MIALI fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo DEL TRATTO VERTICALE DELLA CONDOTTA FORZATA - CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 429 CIV-0031	RIPRISTINO DELLA VERNICIATURA DELLA CONDOTTA FORZATA DELLA C.LE DI SANTU MIALI RIPRISTINO DELLA VERNICIATURA DELLA CONDOTTA FORZATA DELLA C.LE DI SANTU MIALI all'interno (tratto inghisato superiore, tratto inghisato inferiore, ramali, riduzione conica) ed esterno (tratto in camera valvole e ramali) della tubazione da eseguirsi mediante spazzolatura al grado St 3, applicazione di primer anticorrosivo epossipoliammidico (80 micron), applicazione di vernice epossidica per superfici umide in due mani (180 micron cad.); compresi ponteggi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 430 CIV-0032	DEMOLIZIONE DELLE MURATURE DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI SANTU MIALI DEMOLIZIONE DELLE MURATURE DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI SANTU MIALI, da eseguirsi a mano o a macchina previo taglio con filo o disco diamantato lungo i limiti di demolizione, per consentire la rimozione delle apparecchiature inutilizzabili ed il collocamento delle nuove; compreso barriere, ripari, segnalazioni, innaffiamento, l'asportazione dei detriti e gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali, valutata per il volume effettivo misurato in opera delle strutture da demolire; compreso qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 431 CIV-0033	RIPRISTINO DELLE MURATURE DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI SANTU MIALI RIPRISTINO DELLE MURATURE DELLA SALA MACCHINE DELLA C.LE DI SANTU MIALI (rinfiando di apparecchiature e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	tubazioni e realizzazione del piano di calpestio con betoncino e/o calcestruzzo - Rck > 30 MPa - sino a 7 mm dalla superficie di finitura); compreso qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 432 CIV-0034	RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN SALA MACCHINE DELLA C.LE SANTU MIALI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN SALA MACCHINE DELLA C.LE SANTU MIALI da eseguirsi mediante: - realizzazione di massetto con malta preconfezionata tipo SikaFloor 82 EpoCem; - taglio del massetto precedentemente realizzato per la formazione di giunti di dilatazione; - sigillatura dei giunti perimetrali e dei giunti di dilatazione con mastice resistente agli idrocarburi tipo Sikaflex T68; - verniciatura con resina epossidica tipo SilaFloor 7530; compreso qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 433 CIV-0035	RIPRISTINO DELLE MURATURE DELLO SCARICO DEL GRUPPO DELLA C.LE DI SANTU MIALI RIPRISTINO DELLE MURATURE DELLO SCARICO DEL GRUPPO DELLA C.LE DI SANTU MIALI da eseguirsi mediante colmataura e rasatura delle cavità aventi profondità superiore ai 5 mm localmente presenti sulle murature orizzontali e verticali, utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 434 CIV-0036	RIPRISTINO DELLE MURATURE DEL CANALE DI SCARICO DELLA C.LE DI SANTU MIALI RIPRISTINO DELLE MURATURE DEL CANALE DI SCARICO DELLA C.LE DI SANTU MIALI da eseguirsi mediante colmataura e rasatura delle cavità aventi profondità superiore ai 5 mm localmente presenti sulle murature orizzontali e verticali, utilizzando malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 435 CIV-0037	COLMATURA DELLE CAVITA' LASCIATE DALL'ASPORT. DELLE APPAREC. E DEGLI IMP. PRESSO LA SOTTOST. DELLA C.LE DI SANTU MIALI COLMATURA DELLE CAVITA' LASCIATE DALL'ASPORTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI PRESSO LA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI e sovrizzo del pavimento del piano terra di 15 cm (con conseguente adeguamento degli infissi), utilizzando calcestruzzo (Rck > 30 MPa) o malta preconfezionata tixotropica tipo SikaTop 122; compreso ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 436 CIV-0038	REINTONACATURA DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI REINTONACATURA DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI (pareti e soffitti) da eseguirsi mediante preparazione delle superfici ed applicazione di intonaco civile liscio (s > 10 mm); compresi i ponteggi, la fornitura, il trasporto e la posa dei materiali, gli sfridi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 437 CIV-0039	TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI (pareti e soffitti) da eseguirsi con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinta chiara corrente di cartella, previa preparazione del fondo; compresi i ponteggi, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale, gli sfridi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 438 CIV-0040	SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM DEI LOCALI DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI da eseguirsi mediante asportazione della pavimentazione in opera e posa di fogli di linoleum marmorizzato di spessore pari a circa 2,5 mm; compresi la fornitura, il trasporto e la posa del materiale, gli sfridi, gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	
Nr. 439 CIV-0040-1	RICONDIZIONAMENTO DELLE CANALETTE DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI RICONDIZIONAMENTO DELLE CANALETTE DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA C.LE DI SANTU MIALI (telai di supporto e lamiera di copertura) tramite pulizia con prodotto decapante, sgrassante, passivante con inibitore di corrosione e successiva applicazione di zincante inorganico e vernice epossidica (minimo 160 micron); compresi gli oneri per il conferimento a discarica (oneri di discarica inclusi) dei materiali di risulta, i ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale di appalto - CS parte 1° e parte 2°	euro a corpo	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
LAVORI FINITI OPERE ELETTROMECCANICHE E IDRAULICHE (Cap 7)			
Nr. 440 IDE-0001	SMANTELLAMENTO DELLE APPARECCHIATURE POSTE LUNGO LA LINEA IDRAULICA DELLA CENTRALE DI UVINI SMANTELLAMENTO DELLE APPARECCHIATURE POSTE LUNGO LA LINEA IDRAULICA DELLA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 441 IDE-0002	SMANTELLAMENTO DELLE APPARECCHIATURE POSTE AL DI FUORI DELLA LINEA IDRAULICA DELLA CENTRALE DI UVINI SMANTELLAMENTO DELLE APPARECCHIATURE POSTE AL DI FUORI DELLA LINEA IDRAULICA DELLA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 442 IDE-0003	MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DI AMMISSIONE DELLA CENTRALE DI UVINI MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DI AMMISSIONE DELLA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 443 IDE-0004	REVISIONE DELLA VALVOLA DI MACCHINA DELLA CENTRALE DI UVINI REVISIONE DELLA VALVOLA DI MACCHINA DELLA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 444 IDE-0005	PARTI DI RICAMBIO DELLA VALVOLA DI MACCHINA DELLA CENTRALE DI UVINI Fornitura e trasporto di PARTI DI RICAMBIO DELLA VALVOLA DI MACCHINA DELLA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 445 IDE-0007	COPERCHI, RACCORDO SFERICO E ANELLO DI REGOLAZIONE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di COPERCHI, RACCORDO SFERICO E ANELLO DI REGOLAZIONE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 446 IDE-0008	DISTRIBUTORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di DISTRIBUTORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 447 IDE-0009	GIRANTE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di GIRANTE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 448 IDE-0010	ALBERO TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di ALBERO TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 449 IDE-0011	SISTEMA OLEODINAMICO DI COMANDO DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA OLEODINAMICO DI COMANDO DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 450 IDE-0012	REGOLATORE DI VELOCITÀ DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di REGOLATORE DI VELOCITÀ DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 451 IDE-0013	MANUTENZIONE CASSA SPIRALE E PREDISTRIBUTORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI MANUTENZIONE CASSA SPIRALE E PREDISTRIBUTORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 452 IDE-0014	MANUTENZIONE TRONCO CONO E GOMITO ASPIRANTE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI MANUTENZIONE TRONCO CONO E GOMITO ASPIRANTE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 453 IDE-0015	PARTI DI RICAMBIO DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 454 IDE-0016	SOSTITUZIONE DELLA PANCONATURA SULLO SCARICO DEL GRUPPO KAPLAN E REVISIONE DELLE PARTI INGHISATE CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo della PANCONATURA SULLO SCARICO DEL GRUPPO KAPLAN E REVISIONE DELLE PARTI INGHISATE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 455 IDE-0018	ALTERNATORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di ALTERNATORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 456 IDE-0019	IMPIANTO REFRIGERANTI ALTERNATORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO REFRIGERANTI ALTERNATORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 457 IDE-0020	SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE CUSCINETTI ALTERNATORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE CUSCINETTI ALTERNATORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 458 IDE-0021	IMPIANTO DI FRENATURA E SOLLEVAMENTO ROTORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO DI FRENATURA E SOLLEVAMENTO ROTORE DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 459 IDE-0022	IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 460 IDE-0023	PARTI DI RICAMBIO DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO DELLA TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 461 IDE-0025	IMPIANTO REFRIGERANTI DI CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO REFRIGERANTI DI CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 462 IDE-0026	IRRORAZIONE TENUTA D'ALBERO E DRENAGGIO COPERCHIO TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IRRORAZIONE TENUTA D'ALBERO E DRENAGGIO COPERCHIO TURBINA KAPLAN CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 463 IDE-0027	IMPIANTI DI AGGOTTAMENTO POZZO DRENAGGI CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTI DI AGGOTTAMENTO POZZO DRENAGGI CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 464 IDE-0028	PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI AUSILIARI CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI AUSILIARI CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 465 IDE-0030	STACCO DALLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DEL GRUPPO KAPLAN DELLA CENTRALE DI UVINI Realizzazione in opera dello STACCO DALLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DEL GRUPPO KAPLAN DELLA CENTRALE DI UVINI per l'alimentazione del nuovo gruppo Francis. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 466 IDE-0031	CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DELLA TURBINA FRANCIS DELLA CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto, posa in opera, messa in servizio e collaudo della CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DELLA TURBINA FRANCIS DELLA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 467 IDE-0033	TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 468 IDE-0034	ALTERNATORE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di ALTERNATORE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 469 IDE-0035	VALVOLA DI MACCHINA AUTOMATICA DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di VALVOLA DI MACCHINA AUTOMATICA DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 470 IDE-0036	SCARICHI DI FONDO E DRENAGGI DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SCARICHI DI FONDO E DRENAGGI DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 471 IDE-0037	SISTEMA OLEODINAMICO DI COMANDO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA OLEODINAMICO DI COMANDO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 472 IDE-0038	IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE SUPPORTI DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE SUPPORTI DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 473 IDE-0039	PARTI DI RICAMBIO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 474 IDE-0041	SCARICO DEL GRUPPO FRANCIS DELLA CENTRALE DI UVINI FINO AL POZZO PIEZOMETRICO Fornitura, trasporto, posa in opera, messa in servizio e collaudo dello SCARICO DEL GRUPPO FRANCIS DELLA CENTRALE DI UVINI FINO AL POZZO PIEZOMETRICO. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 475 IDE-0042	SCARICO DEL GRUPPO FRANCIS DELLA CENTRALE DI UVINI DAL POZZO PIEZOMETRICO ALLA GALLERIA Fornitura, trasporto, posa in opera, messa in servizio e collaudo dello SCARICO DEL GRUPPO FRANCIS DELLA CENTRALE DI UVINI DAL POZZO PIEZOMETRICO ALLA GALLERIA. Compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 476 IDE-0044	PARATOIE, GARGAMI, DISSIPATORE E BY-PASS CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di PARATOIE, GARGAMI, DISSIPATORE E BY-PASS CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 477 IDE-0045	SISTEMA OLEODINAMICO DI COMANDO DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA OLEODINAMICO DI COMANDO DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 478 IDE-0046	TRAVI DI DISSIPAZIONE DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di TRAVI DI DISSIPAZIONE DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 479 IDE-0047	MANUTENZIONE DI BLINDATURA DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI MANUTENZIONE DI BLINDATURA DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 480 IDE-0048	MANUTENZIONE DI SERVOMOTORI PARATOIE DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI MANUTENZIONE DI SERVOMOTORI PARATOIE DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 481 IDE-0049	TRAVI DI SOLLEVAMENTO POSTE NELLA CAMERA DI MANOVRA PARATOIE DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di TRAVI DI SOLLEVAMENTO POSTE NELLA CAMERA DI MANOVRA PARATOIE DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 482 IDE-0050	PARTI DI RICAMBIO DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO DISSIPATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 483 IDE-0051	NUOVA VALVOLA DI DISPERSIONE CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di NUOVA VALVOLA DI DISPERSIONE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 484 IDE-0052	SCALA DI ACCESSO ALLA GALLERIA CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di NUOVA SCALA DI ACCESSO ALLA GALLERIA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 485 IDE-0054	MANUTENZIONE DI GRU A CAVALLETTO ALL'INGRESSO DELLA DISCENDERIA CENTRALE DI UVINI MANUTENZIONE DI GRU A CAVALLETTO ALL'INGRESSO DELLA DISCENDERIA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 486 IDE-0055	MANUTENZIONE DI CARRELLO SU PIANO INCLINATO CENTRALE DI UVINI MANUTENZIONE DI CARRELLO SU PIANO INCLINATO CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 487 IDE-0056	MANUTENZIONE DI CARROPONTE IN SALA ALTERNATORE CENTRALE DI UVINI MANUTENZIONE DI CARROPONTE IN SALA ALTERNATORE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 488 IDE-0057	SMANTELLAMENTI INSTALLAZIONI ELETTROMECCANICHE CENTRALE DI SANTU MIALI SMANTELLAMENTI INSTALLAZIONI ELETTROMECCANICHE CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 489 IDE-0059	GRIGLIA A SACCO OPERA DI PRESA CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di GRIGLIA A SACCO OPERA DI PRESA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 490 IDE-0060	MANUTENZIONE DI PARATOIA DI INTERCETTAZIONE OPERA DI PRESA CENTRALE DI SANTU MIALI MANUTENZIONE DI PARATOIA DI INTERCETTAZIONE OPERA DI PRESA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 491 IDE-0061	PARTI DI RICAMBIO OPERA DI PRESA CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO OPERA DI PRESA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 492 IDE-0063	MANUTENZIONE DI VALVOLA A FARFALLA DI GUARDIA CONDOTTA FORZATA CENTRALE DI SANTU MIALI MANUTENZIONE DI VALVOLA A FARFALLA DI GUARDIA CONDOTTA FORZATA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 493 IDE-0064	VALVOLA DI RIENTRO ARIA CONDOTTA FORZATA CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di VALVOLA DI RIENTRO ARIA CONDOTTA FORZATA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 494 IDE-0065	PARTI DI RICAMBIO CAMERA VALVOLE CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO CAMERA VALVOLE CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 495 IDE-0066	- CS parte 1 e parte 2) REVISIONE DELLA VALVOLA DI MACCHINA DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI REVISIONE DELLA VALVOLA DI MACCHINA DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 496 IDE-0068	MANUTENZIONE DI CASSA SPIRALE E PREDISTRIBUTORE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI MANUTENZIONE DI CASSA SPIRALE E PREDISTRIBUTORE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 497 IDE-0069	MANUTENZIONE DI COPERCHI DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI MANUTENZIONE DI COPERCHI DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 498 IDE-0070	MANUTENZIONE DI TRONCO CONO E GOMITO ASPIRANTE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI MANUTENZIONE DI TRONCO CONO E GOMITO ASPIRANTE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 499 IDE-0071	MANUTENZIONE DI GIRANTE FRANCIS E OGIVA DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI MANUTENZIONE DI GIRANTE FRANCIS E OGIVA DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 500 IDE-0072	MANUTENZIONE DI ALBERO TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI MANUTENZIONE DI ALBERO TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 501 IDE-0073	MANUTENZIONE DI SUPPORTO DI SPINTA GRUPPO FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI MANUTENZIONE DI SUPPORTO DI SPINTA GRUPPO FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 502 IDE-0074	MANUTENZIONE DI DISTRIBUTORE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI MANUTENZIONE DI DISTRIBUTORE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 503 IDE-0075	DISPOSITIVO DI IMMISSIONE ARIA ALLO SCARICO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di DISPOSITIVO DI IMMISSIONE ARIA ALLO SCARICO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 504 IDE-0076	SISTEMA OLEODINAMICO DI COMANDO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA OLEODINAMICO DI COMANDO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 505 IDE-0077	REGOLATORE DI VELOCITÀ DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di REGOLATORE DI VELOCITÀ DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 506 IDE-0078	PARTI DI RICAMBIO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 507 IDE-0079	SOSTITUZIONE PANCONATURA SULLO SCARICO DEL GRUPPO FRANCIS E REVISIONE DELLE PARTI INGHISATE CENTRALE DI SANTU MIALI fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo della PANCONATURA SULLO SCARICO DEL GRUPPO FRANCIS E REVISIONE DELLE PARTI INGHISATE CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 508 IDE-0081	MANUTENZIONE DI ALTERNATORE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI MANUTENZIONE DI ALTERNATORE DELLA TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 509 IDE-0082	IMPIANTO REFRIGERANTI ALTERNATORE TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO REFRIGERANTI ALTERNATORE TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 510 IDE-0083	MANUTENZIONE DI CUSCINETTI ALTERNATORE TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI MANUTENZIONE DI CUSCINETTI ALTERNATORE TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 511 IDE-0084	IMPIANTO DI FRENATURA E SOLLEVAMENTO ROTORE ALTERNATORE TURBINA FRANCIS CENTRALE SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO DI FRENATURA E SOLLEVAMENTO ROTORE ALTERNATORE TURBINA FRANCIS CENTRALE SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato Fornitura, trasporto e posa in opera di negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 512 IDE-0085	IMPIANTO ANTINCENDIO ALTERNATORE TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO ANTINCENDIO ALTERNATORE TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 513 IDE-0086	PARTI DI RICAMBIO ALTERNATORE TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto di PARTI DI RICAMBIO ALTERNATORE TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 514 IDE-0088	IMPIANTO REFRIGERANTI DI CENTRALE SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO REFRIGERANTI DI CENTRALE SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo
Nr. 515 IDE-0089	IMPIANTO DI IRRORAZIONE TENUTA D'ALBERO E DRENAGGIO COPERCHIO TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO DI IRRORAZIONE TENUTA D'ALBERO E DRENAGGIO COPERCHIO TURBINA FRANCIS CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro	a corpo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 516 IDE-0090	IMPIANTI DI AGGOTTAMENTO POZZO DRENAGGI CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTI DI AGGOTTAMENTO POZZO DRENAGGI CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 517 IDE-0091	RICAMBIO IMPIANTI AUSILIARI CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto di Parti di RICAMBIO IMPIANTI AUSILIARI CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 518 IDE-0093	MANUTENZIONE DI CARROPONTE IN CAMERA VALVOLE CENTRALE DI SANTU MIALI MANUTENZIONE DI CARROPONTE IN CAMERA VALVOLE CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
Nr. 519 IDE-0094	MANUTENZIONE DI CARROPONTE IN SALA ALTERNATORE CENTRALE DI SANTU MIALI MANUTENZIONE DI CARROPONTE IN SALA ALTERNATORE CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1 e parte 2)	euro a corpo	
LAVORI FINITI OPERE ELETTRICHE (Cap 8)			
Nr. 520 IE-0001	IMPIANTI IN MT A 15 KV CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTI IN MT A 15 KV CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 521 IE-0002	IMPIANTI IN MT A 9 KV CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTI IN MT A 9 KV CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 522 IE-0003	TRASFORMATORI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di TRASFORMATORI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 523 IE-0004	SISTEMA IN CORRENTE ALTERNATA CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA IN CORRENTE ALTERNATA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 524 IE-0005	SISTEMI IN CORRENTE CONTINUA CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMI IN CORRENTE CONTINUA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 525 IE-0006	ACCESSORI E COMPLETAMENTI DELLA CENTRALE: IMPIANTI LUCE E FM, COLLEG. ELET., CAVI E VIE CAVI, ACCES. VARI CENTRALE UV. Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di ACCESSORI E COMPLETAMENTI DELLA CENTRALE: IMPIANTI LUCE E FM, COLLEG. ELET., CAVI E VIE CAVI, ACCES. VARI CENTRALE UV. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 526 IE-0007	IMPIANTO DI TERRA CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO DI TERRA CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)		
Nr. 527 IE-0008	IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 528 IE-0009	SISTEMI DI TELEGESTIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMI DI TELEGESTIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 529 IE-0010	SMANTELLAMENTI IMPIANTI ELETTRICI CENTRALE DI UVINI SMANTELLAMENTI IMPIANTI ELETTRICI CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 530 IE-0011	FABBRICATO CABINA MT/BT E LOCALE PREFABBRICATO INTERRUPTORE 9kV CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di FABBRICATO CABINA MT/BT E LOCALE PREFABBRICATO INTERRUPTORE 9kV CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 531 IE-0012	FABBRICATO CABINA GRUPPO ELETTROGENO CENTRALE DI UVINI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di FABBRICATO CABINA GRUPPO ELETTROGENO CENTRALE DI UVINI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 532 IE-0013	IMPIANTI IN MT A 15 KV CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTI IN MT A 15 KV CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 533 IE-0014	IMPIANTI IN MT A 9 KV CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di IMPIANTI IN MT A 9 KV CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 534 IE-0016	SISTEMA IN CORRENTE ALTERNATA CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMA IN CORRENTE ALTERNATA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 535 IE-0017	SISTEMI IN CORRENTE CONTINUA CENTRALE DI SANTU MIALI Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di SISTEMI IN CORRENTE CONTINUA CENTRALE DI SANTU MIALI. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 536 IE-0018	ACCESSORI E COMPLETAMENTI DELLA CENTRALE: IMPIANTI LUCE E FM, COLLEG. ELET., CAVI E VIE CAVI, ACCES VARI CENTRALE DI SM Fornitura, trasporto e posa in opera messa in servizio e collaudo di ACCESSORI E COMPLETAMENTI DELLA CENTRALE: IMPIANTI LUCE E FM, COLLEG. ELET., CAVI E VIE CAVI, ACCES VARI CENTRALE DI SM. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (come specificato negli elaborati grafici progettuali e nel capitolato speciale d'appalto - CS parte 1° e parte 2°)	euro a corpo	
Nr. 537	IMPIANTO DI TERRA CENTRALE DI SANTU MIALI		

