REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/28 DEL 20.02.2018

Oggetto: **Piano speditivo di laminazione statica preventivo dell'invaso della diga di Maccheronis sul rio Posada in Comune di Torpè (Direttiva P.C.M. 27.2.2004). Modifica temporanea e sperimentale delle limitazioni d'invaso per laminazione statica di cui all'articolo 2 dell'allegato A della Delib.G.R. n. 23/1 del 9.5.2017.**

Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici e con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, riferisce che con la precedente deliberazione n. 23/1 del 9.5.2017 la Giunta ha approvato il Piano di laminazione statica preventivo dell'invaso della diga di Maccheronis sul rio Posada in Comune di Torpè (Direttiva P.C.M. 27.2.2004), definito tecnicamente in sede di Tavolo Tecnico sulla base dello studio predisposto dal DICAAR, le cui risultanze sono state confermate, tenuto conto dell'attuale configurazione della diga di sbarramento e degli organi accessori e considerato che i lavori di ampliamento sono attualmente interrotti.

Lo stesso Piano prevede all'articolo 2 dell'allegato A le limitazioni di invaso per laminazione statica di cui alla tabella seguente:

Mese	Quota	Volume d'invaso	Volume utile di regolazione
Ottobre	35 metri s.l.m.	9.9 Mm3	7.1 Mm3
Novembre			
Dicembre			
Gennaio			
Febbraio	38 metri s.l.m.	15.0 Mm3	12.2 Mm3
Marzo	40.5 metri s.l.m.	20.4 Mm3	17.6 Mm3
Aprile	42.3 metri s.l.m.	24.9 Mm3	22.1 Mm3
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			

Settembre			

Gli Assessori riferiscono che sia il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale sia i Comuni maggiormente interessati di Torpè e di Posada hanno evidenziato la attuale situazione di stoccaggio delle risorse idriche nell'invaso di Maccheronis e hanno richiesto interventi di salvaguardia delle medesime al fine di scongiurare che, in attuazione del Piano, le risorse in via di accumulo vengano rilasciate a valle.

Sul medesimo argomento si è espresso anche il Prefetto di Nuoro, che con nota del 16.2.2018 prot. 9796 ha sollecitato l'individuazione della situazione che possa contemperare i profili di sicurezza con le esigenze di approvvigionamento idrico.

Sullo specifico tema si è tenuta una riunione in data 19.2.2018 alla presenza dei rappresentanti di ARPAS, Direzione generale della Protezione Civile, Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, ENAS, Direzione generale del Distretto Idrografico della Sardegna, UNICA DICAAR, Direzione generale dei Lavori Pubblici e i Sindaci dei Comuni di Posada e di Torpè.

Nel corso dell'incontro l'ARPAS ha dichiarato che la rete idrometrica fiduciaria ha un passo di interrogazione di 30' contro i 15' richiesti. Per il passaggio dai 30' ai 15' l'ARPAS ha dato incarico alla ditta CAE spa, produttrice e manutentrice della rete, che ultimerà i lavori entro il prossimo mese di maggio e, pertanto, si prende atto dell'impossibilità di trovare soluzioni operative diverse da quella, che viene quindi proposta, di modificare sperimentalmente e per un periodo limitato fino al 30 settembre 2018, le citate limitazioni di invaso solo in presenza della modifica dei Piani di Protezione civile dei comuni interessati, al fine di prevedere sino al 31 marzo 2018 l'attivazione delle azioni di protezione civile per mettere in sicurezza la popolazione coinvolta a partire dalla emissione di allerta gialla (criticità ordinaria), a prescindere da specifiche prescrizioni della protezione civile regionale.

In relazione a tale soluzione sperimentale e temporanea, i Sindaci dei Comuni di Posada e di Torpè hanno sottoscritto un apposito impegno di aggiornare immediatamente con deliberazione del Consiglio Comunale il Piano comunale di protezione civile e di attuare sin d'ora le relative misure così aggiornate.

Per quanto sopra riferito, il Presidente della Regione, d'intesa con gli Assessori dei Lavori Pubblici e della Difesa dell'Ambiente, propone di approvare la modifica temporanea e sperimentale delle limitazioni d'invaso per laminazione statica di cui all'articolo 2 dell'allegato A alla Delib.G.R. n. 23/1 del 9.5.2017, secondo la seguente tabella:

Mese	Quota	Volume d'invaso	Volume utile di regolazione

Ottobre	35 metri s.l.m.	9.9 Mm3	7.1 Mm3
Novembre			
Dicembre			
Gennaio			
Febbraio	42.3 metri s.l.m.	24.9 Mm3	22.1 Mm3
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			

I proponenti specificano che la operatività di detta modifica è subordinata alla acquisizione delle deliberazioni dei Consigli comunali di Posada e di Torpè di aggiornamento dei Piani comunali di protezione civile, secondo quanto specificato in precedenza.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente della Regione, d'intesa con gli Assessori dei Lavori Pubblici e della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, del Direttore generale dei Lavori Pubblici e del Direttore generale della Protezione Civile

DELIBERA

- di approvare la modifica temporanea e sperimentale fino al 30 settembre 2018 delle limitazioni d' invaso per laminazione statica della diga di Maccheronis sul rio Posada in Comune di Torpè (Direttiva P.C.M. 27.2.2004) secondo la tabella seguente:

Mese	Quota	Volume d'invaso	Volume utile di regolazione

Ottobre	35 metri s.l.m.	9.9 Mm3	7.1 Mm3
Novembre			
Dicembre			
Gennaio			
Febbraio	42.3 metri s.l.m.	24.9 Mm3	22.1 Mm3
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			

- di dare atto che la operatività di detta modifica è subordinata alla acquisizione delle deliberazioni dei Consigli comunali di Posada e di Torpè di aggiornamento dei Piani comunali di protezione civile, al fine di prevedere sino al 31 marzo 2018 l'attivazione delle azioni di protezione civile per mettere in sicurezza la popolazione coinvolta a partire dalla emissione di allerta gialla (criticità ordinaria), a prescindere da specifiche prescrizioni della Protezione Civile regionale;
- di dare atto che restano ferme tutte le altre previsioni del Piano di laminazione statica preventivo dell'invaso della diga di Maccheronis sul rio Posada in Comune di Torpè approvato con la Delib.G. R. n. 23/1 del 9.5.2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru