

## CSR-INFRA-2019-2020

Consulenza e supporto a RAS nell'ambito dei progetti di evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC del data center regionale e servizi di gestione e assistenza - Anni 2019-2020

### Intervento 07

Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza

### Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS

Data documento: 24.02.2021

File: CSR-INFRA-2019-2020\_InterventiUrgentiCovid19\_InfrastruttureICT-RAS\_v03.docx

Versione: 03

Redazione:

The logo for Sardegna IT, featuring a stylized 'S' composed of blue and yellow squares above the text 'Sardegna IT'.

UPP - Centro Servizi Regionali  
Andrea Stefano Sardu  
Responsabile CSR

Rilascio: Alessio Setzu

UPP - Progettazione e gestione progetti

Referente operativo per l'incarico CSR-INFRA-2019-2020

Trasmesso a:



Assessorato degli Affari generali, riforma e personale della Regione  
Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza IT  
Servizio Agenda Digitale

## CSR-INFRA-2019-2020

Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS correlati all'emergenza COVID-19  
e per favorire l'operatività a distanza

## Autori

<i>Autori del documento</i>	<i>Struttura di appartenenza</i>	<i>Parte del documento</i>	<i>Note</i>
Andrea Stefano Sardù	Sardegna IT - UPP CSR	Tutte	Redazione
Alessio Setzu	Sardegna IT - UPP	Tutte	Rilascio

## Storia delle modifiche

<i>Vers. Ed.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione modifiche</i>
01.00	18.12.2020	Rilascio a RAS vers. 01.00
02.00	24.12.2020	<p>Aggiornamento per presa d'atto approvazione RAS (nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, a prot. Sardegna IT n. 3487 del 24.12.2020) della vers. 01 trasmessa con nota prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020</p> <p>Inserimento del piano di previsione degli interventi per avvio procedimentale dal 24.12.2020 su adozione di determinazione AU di approvazione e nomina del RUP</p>
03.00	24.02.2021	<p>Aggiornamento a seguito dello stato di esecuzione dell'iter procedimentale (rif. nota prot. Sardegna IT n. 3499 del 24.12.2020), di pubblicazione dell'avviso pubblico preventivo di indagine di mercato e richiesta di presentazione manifestazione di interesse a presentare offerta del 31.12.2020 per le linee di intervento I01, I02, I03 e I06, ricezione delle candidature dei soggetti economici interessati, pubblicazione sul MePA delle procedure di acquisto con scadenza di presentazione offerte fissata al 01.02.2021 - ore 23.59, valutazione delle offerte in data 02.02.2021, aggiudicazione degli interventi con determinazione AU n. 2021-015 del 09.02.2021.</p> <p>Aggiornamento del dimensionamento tecnico dell'intervento I04 con estensione temporale dei servizi tramite impegno di quota parte delle economie di budget derivanti dai ribassi d'asta delle aggiudicazioni degli interventi I01, I02, I03, I06 e ulteriore specificazione e approfondimento delle specifiche tecniche</p>

## Acronimi e definizioni

<i>Acronimo</i>	<i>Descrizione</i>
Ass.to	<p>RAS</p> <p>Assessorato degli Affari generali, riforma e personale della Regione</p> <p>Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza IT</p> <p>Servizio Agenda Digitale</p>
CED/CSR	CED della Regione Autonoma della Sardegna, sito in via Posada n. 1 - Cagliari
EoS	End of Support
RAS	Regione Autonoma della Sardegna

## Sommario

<b>1</b>	<b>Premesse .....</b>	<b>4</b>
1.1	Scopo del documento .....	4
1.2	<a href="#">Note di versione .....</a>	4
1.3	<a href="#">Sintesi iter procedure di acquisizione e esiti aggiudicazione interventi .....</a>	4
1.4	Contesto di riferimento .....	6
<b>2</b>	<b>Analisi stato di fatto infrastrutture oggetto di evoluzione .....</b>	<b>7</b>
2.1	NetApp FAS3160A .....	7
2.2	CSR-VCenter-01 .....	7
2.3	RAS-VCenter-01 .....	8
2.4	Riepilogo risorse di calcolo e di storage .....	8
<b>3</b>	<b>Interventi proposti .....</b>	<b>9</b>
3.1	Sito primario - interventi data center Via Posada- .....	9
3.1.1	<i>Intervento 01: Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 .....</i>	9
3.1.2	<i>Intervento 02: Sito primario - Componente di iperconvergenza .....</i>	11
3.2	Sito primario - riepilogo interventi .....	13
3.3	Sito secondario - componenti storage e iperconvergenza .....	14
3.3.1	<i>Intervento 03: Sito secondario - componenti storage e iperconvergenza .....</i>	14
3.3.2	<i>Intervento 04: Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta .....</i>	16
3.4	Interventi trasversali .....	17
3.4.1	<i>Intervento 05: Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage .....</i>	17
3.4.2	<i>Intervento 06: Licenze VMWare .....</i>	18
3.4.3	<i>Intervento 07: Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, alimentazioni .....</i>	18
<b>4</b>	<b>Esecuzione del piano degli interventi .....</b>	<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Quadro economico .....</b>	<b>18</b>
5.1	Quadro iniziale di assegnazione dei budget .....	18
5.2	Aggiornamento quadri budget su aggiudicazione interventi .....	18
<b>6</b>	<b>Conclusioni .....</b>	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>Appendice - Dimensionamento economico (aggiornato) .....</b>	<b>20</b>
7.1	Intervento 01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 .....	20
7.2	Intervento 02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza .....	20
7.3	Intervento 03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza .....	20
7.4	Intervento 04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta .....	21
7.5	Intervento 05 - Interventi trasversali - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage .....	21
7.6	Intervento 06 - Interventi trasversali - Licenze VMWare .....	21
7.7	Intervento 07 - Interventi trasversali - Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, alimentazioni .....	21

## 1 Premesse

### 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del presente documento è definire il piano degli interventi da attuarsi per rispondere alle esigenze rappresentate da RAS DG Innovazione e sicurezza IT in merito alla necessità di potenziare le capacità di calcolo e delle risorse infrastrutturali del data center della RAS di via Posada, e di implementare soluzioni di backup su sito alternativo identificato nel data center di Tiscali Italia S.p.A. sito in località Sa Illetta.

Il documento identifica un insieme di interventi complementari per:

- l'evoluzione del data center RAS di via Posada 1 - Cagliari, tramite acquisizione di nuove componenti di storage e di calcolo;
- l'acquisizione di componenti di storage e calcolo tecnologicamente analoghe a quelle del sito primario per l'abilitazione di un sito secondario remoto per funzionalità di backup e continuità operativa.

Il documento parte dall'analisi dell'infrastruttura attuale, evidenziandone le criticità, identifica le esigenze evolutive di modernizzazione del data center, anche correlate all'emergenza sanitaria in corso, e propone gli interventi da attuarsi in urgenza per il sito primario e per il sito secondario remoto.

### 1.2 Note di versione

La precedente vers. 02 del documento:

- prendeva atto dell'approvazione RAS (nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, a prot. Sardegna IT n. 3487 del 24.12.2020) della vers. 01 trasmessa con nota prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020;
- inseriva il piano di esecuzione e aggiorna la data di avvio del procedimento da condursi per l'attuazione degli interventi urgenti da compiersi, assumendo la data del 24.12.2020 quale data di approvazione del programma degli interventi stessi e nomina del responsabile del procedimento.

La presente versione, aggiornamento vers. 03, del documento:

- prende atto dell'avvenuto completamento dell'iter di aggiudicazione delle procedure di gara per gli interventi I01, I02, I03, I05 e I06 previsti dall'Addendum 04 alla Lettera di incarico CSR-INFRA-2019-2020;
- prende atto degli esiti delle procedure di gara relative ai sotto-interventi I01, I02, I03, I06, per i quali si è proceduto - come da Det. AU n. 2021-008 del 22.01.2021 - ad acquisizione con procedure di gara condotte sul MEPA che avevano complessivamente impegnato l'importo totale di 760.150,00 euro (IVA esclusa).
- prende atto dell'avvenuta aggiudicazione dell'intervento I05 per un importo di 65.000,00 euro (IVA esclusa), pari all'importo stimato nella precedente vers. 02 del documento;
- considera che tutti i succitati sotto-interventi sono stati aggiudicati ad importi che, per i ribassi avuti in sede di gara, hanno reso un cumulo complessivo di somme riprogrammabili risultato pari a 29.577,70 euro (IVA esclusa).
- in riferimento a tale disponibilità, aggiorna il sotto-intervento I04 - *Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta*, specializzando i servizi richiesti e rideterminando il periodo complessivo di copertura dei servizi stessi, potendo portare la fruizione del sito secondario ad estensione utile fino a complessivi 36 mesi;
- di conseguenza aggiorna i quadri di budget degli interventi per tenere conto degli esiti delle procedure di gara e delle modifiche al sotto-intervento I04.

### 1.3 Sintesi iter procedure di acquisizione e esiti aggiudicazione interventi

Di seguito si riepilogano i principali step e risultati relativi all'iter delle procedure di gara e interventi previsti dall'Addendum 04 alla Lettera di incarico CSR-INFRA-2019-2020 riferiti ai sotto-interventi I01, I02, I03, I05 e I06:

- in data 18.12.2020 è stata definita la vers. 01 del presente piano degli interventi, trasmessa a RAS con nota prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020, approvato con nota RAS prot. 8713 del 23.12.2020 (a prot. Sardegna IT n. 2487 del 23.12.2020);
- in data 24.12.2020 Sardegna IT ha avviato il procedimento con determinazione AU n. 2020-108 (a prot. Sardegna IT n. 3498 del 24.12.2020) che ha approvato il quadro interventi e nominato il RUP. Copia della documentazione trasmessa a RAS con nota prot. Sardegna IT n. 3499 del 24.12.2020 con allegato anche aggiornamento del piano degli interventi in vers. 02 per presa d'atto dell'approvazione RAS
- in data 31.12.2020, pubblicazione dell'avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse e richieste di invito a partecipare alle procedure per l'affidamento per i sotto-interventi I01, I02, I03 e I06
- in data 15.01.2021, termine per la formulazione della manifestazione di interesse, sono state ricevute manifestazioni di interesse da parte di cinque operatori economici così come riportato in tabella, tutti invitati con singole comunicazioni PEC del 19.01.2021, a presentare offerta su MePA nel successivo periodo dal 22.01.2021 al 01.02.2021 – ore 23.59

#	Denominazione concorrente	Rif. richiesta invito	Procedura
1	Tiscali S.p.A.	PEC del 07.01.2021, acquisita a prot. n. 97 del 08.01.2021	01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza 06 Licenze VMWare
2	Sferanet S.r.l.	PEC del 11.01.2021, acquisita a prot. n. 125 del 11.01.2021	01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza
3	IT Euromedia	PEC del 11.01.2021, acquisita a prot. n. 135 del 12.01.2021	06 Licenze VMWare
4	Faticoni S.p.A.	PEC del 11.01.2021, acquisita a prot. n. 131 del 12.01.2021	01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza 06 Licenze VMWare
5	Dauvea S.r.l.	PEC del 13.01.2021, acquisita a prot. n. 173 del 13.01.2021	01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza 06 Licenze VMWare

- in data 22.01.2021, con determinazione dell'Amministratore Unico AU n. 2021-008 del 22.01.2021, si è disposto di provvedere per l'acquisizione delle componenti I01, I02, I03 e I06 per l'importo complessivo di 760.150,00 euro (IVA esclusa) così come meglio specificato in tabella;

Sotto-Intervento	Importo a base d'asta al netto IVA
01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300	200.000,00
02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza	209.400,00
03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza	171.400,00
06 - Licenze WMWare	179.350,00

- in data 22.01.2021, per ciascun sotto-intervento, la stazione appaltante ha provveduto al lancio di n. 4 RDO su piattaforma acquistinretepa.it del MEPA di CONSIP S.p.A., con invito dei sopra elencati fornitori operatori iscritti nel Bando MEPA CONSIP "Servizi per l'information & communication technology", precisando le modalità di aggiudicazione di ciascuna RDO come da suddivisione in tabella. I criteri di valutazione tecnico-economica e di aggiudicazione sono stati studiati per favorire la capacità e volontà dei partecipanti a lavorare in team e per premiare l'identificazione di tempi di fornitura certi e tempestivi;

Sotto-Intervento	Criterio di Aggiudicazione
01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300	Offerta economicamente più vantaggiosa
02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza	
03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza	
06 - Licenze WMWare	Minor prezzo

- in data 02.02.2021, con Determinazione dell'Amministratore Unico AU – n. 2021-013 del 02.02.2021, è stata nominata la Commissione giudicatrice dei sopra elencati sotto-interventi;
- in data 02.02.2021, la Commissione ha aggiudicato tutti i sotto-interventi ad operatori economici distinti;
- in data 09.02.2021, con Determinazione dell'Amministratore Unico AU – n. 2021-015 del 09.02.2021, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva così come meglio specificato in tabella, per un importo complessivo di 730.572,30 euro (IVA esclusa), con un ribasso cumulato complessivo pari a 29.577,70 euro (IVA esclusa). Con la stessa Determinazione è disposto l'affidamento diretto della fornitura della fornitura relativa all'intervento I05 per un importo complessivo di 65.000,00 euro (IVA esclusa) all'operatore economico Tiscali Italia S.p.A.

<i>Intervento</i>	<i>Operatore economico</i>	<i>Importo di aggiudicazione al netto IVA</i>	<i>Ribasso al netto IVA</i>
01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300	Sferanet S.r.l.	199.900,00	100,00
02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza	Faticoni S.p.A.	208.870,00	530,00
03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza	Dauvea S.r.l.	164.990,00	6.410,00
05 - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage	Tiscali Italia S.p.A.	65.000,00	0,00
06 - Licenze WMWare	IT Euromedia S.r.l.	156.812,30	22.537,70
<b>Totale IVA Esclusa</b>		<b>795.572,30</b>	<b>29.577,70</b>

- in data 10.02.2021 si sono completate le registrazioni delle aggiudicazioni definitive sul MEPA e sono state trasmesse le lettere di ordine con PEC e richiesta di avvio in urgenza.

## 1.4 Contesto di riferimento

Il protrarsi dello stato di emergenza correlato alla diffusione del COVID-19 richiede interventi urgenti di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture ICT di RAS, volte a sostenere l'accresciuta esigenza da parte di RAS di rilasciare servizi applicativi a supporto dell'emergenza sanitaria e per agevolare l'implementazione di soluzioni atte a favorire l'operatività a distanza da parte degli organi istituzionali.

In tale contesto, e anche per favorire e sostenere ulteriori interventi evolutivi, si necessita di infrastrutture ICT moderne, scalabili e resilienti. Gli interventi proposti nel documento volgono alla modernizzazione del data center regionale sito in via Posada e alla sua estensione mediante connettività fornita dalla rete telematica regionale (RTR) verso un sito secondario, individuato da RAS nel data center di Tiscali Italia S.p.A. sito in località Sa Illetta per finalità di backup remoto, e continuità operativa a livello metropolitano. La modernizzazione del data center passa anche un processo di consolidamento delle infrastrutture obsolete - da dismettersi - sui nuovi apparati, con relativa migrazione dei servizi.

## 2 Analisi stato di fatto infrastrutture oggetto di evoluzione.

In tabella è riportato l'elenco delle infrastrutture oggetto di evoluzione.

Apparato	Q.tà	Soggetto gestore	Stato apparato
NetApp FAS3160A	1	Sardegna IT	Obsoleto - da dismettere - frequenti guasti sui dischi
RAS-VCenter-01	1	Sardegna IT	Obsoleto - da dismettere
CSR-VCenter-01	1	Sardegna IT	Obsoleto - da dismettere - necessità di frequenti riavvii

Tabella 1 - Infrastruttura attuale oggetto di evoluzione

### 2.1 NetApp FAS3160A

La macchina NetApp FAS3160A e le sue componenti sono obsolete e EOS, i dati e servizi ospitati necessitano di essere spostati su nuove infrastrutture così come anche già riportato e descritto nel piano di KT. La macchina, da dismettere, è così composta:



Dischi	Descrizione	Capacità RAW (TB)	Capacità utile (TB)
FC	Dischi veloci	71,40	53,55
SATA	Dischi capacitivi	35,00	26,25
Totale		106,40	79,80

Dischi	Q.tà	Data EOS
300GB 15k rpm	238	31.12.2017
500GB 7,2k rpm	42	30.09.2015
1000GB 7.2k rpm	14	30.09.2017

Figura 1 - Storage FAS3160A

### 2.2 CSR-VCenter-01

Il CSR-VCenter-01 è stato il primo VCenter VMWare installato. A suo tempo la tecnologia Cisco UCS non era ancora utilizzata, pertanto, a parte qualche blade server HP, è composto da server fisici di vecchia generazione.

Nella seguente tabella il dettaglio delle macchine che lo compongono:

ID	Host	Tipo	Produttore	Modello	N° CPU	Core per CPU	Frequenza (GHz)	N° Core	RAM (MB)
1	csr-vm-05.esx.sardegna.it.csr	Server	HP	ProLiant DL380 G5	2	4	3.166	8	64.509
2	csr-vm-06.esx.sardegna.it.csr	Server	HP	ProLiant DL380 G5	2	4	3.166	8	64.509
3	csr-vm-10.esx.sardegna.it.csr	Server	IBM	IBM System x3650 -[7979BGG]-	2	4	3.158	8	16.383
4	csr-vm-12.esx.sardegna.it.csr	Server	IBM	IBM System x3650 -[7979BGG]-	2	4	3.158	8	16.383
5	csr-vm-13.esx.sardegna.it.csr	Server	IBM	IBM System x3650 -[7979BGG]-	2	4	3.158	8	16.383
6	csr-vm-16.esx.sardegna.it.csr	Server	IBM	IBM System x3650 -[7979BGG]-	2	4	3.158	8	14.335
7	csr-vm-18.esx.sardegna.it.csr	Server	HP	ProLiant DL380 G5	2	4	3.166	8	32.765
8	csr-vm-31.esx.sardegna.it.csr	Blade	IBM	BladeCenter HS22 -[7870A5G]-	2	4	1.600	8	24.564
9	csr-vm-32.esx.sardegna.it.csr	Blade	IBM	BladeCenter HS22 -[7870A5G]-	2	4	1.600	8	24.564
10	csr-vm-36.esx.sardegna.it.csr	Blade	HP	ProLiant BL460c G7	2	6	2.533	12	53.235
11	csr-vm-37.esx.sardegna.it.csr	Blade	HP	ProLiant BL460c G7	2	6	2.533	12	53.235
12	csr-vm-38.esx.sardegna.it.csr	Blade	HP	ProLiant BL460c G7	2	6	2.533	12	53.237
13	csr-vm-39.esx.sardegna.it.csr	Blade	HP	ProLiant BL460c G7	2	6	2.533	12	53.237
14	csr-vm-40.esx.sardegna.it.csr	Blade	HP	ProLiant BL460c G7	2	6	2.533	12	20.469
15	csr-vm-41.esx.sardegna.it.csr	Blade	HP	ProLiant BL460c Gen8	2	6	1.999	12	98.268
Totali					30			144	606.076 (591,9 GB)

Tabella 2 - Infrastruttura Hardware CSR-VCenter-01

## 2.3 RAS-VCenter-01

Il RAS-VCenter-01 è il primo VCenter installato in RAS che fa uso di tecnologia Cisco UCS. Si tratta della prima generazione di UCS con lame blade B200M2. Di seguito il dettaglio con le risorse di calcolo erogate:

ID	Host	Chassis	Tipo	Produttore	Modello	N° CPU	Core per CPU	Frequenza (GHz)	N° Core	RAM (MB)
1	10.2.0.14	1	Blade	Cisco Systems Inc	UCS-B200-M2	2	6	2.659	12	98.240
2	10.2.0.15	1	Blade	Cisco Systems Inc	UCS-B200-M2	2	6	2.659	12	98.240
3	10.2.0.16	1	Blade	Cisco Systems Inc	UCS-B200-M2	2	6	2.659	12	98.240
4	10.2.0.17	1	Blade	Cisco Systems Inc	UCS-B200-M2	2	6	2.659	12	98.240
5	10.2.0.171	1	Blade	Cisco Systems Inc	UCS-B200-M2	2	6	2.659	12	98.240
6	10.2.0.18	1	Blade	Cisco Systems Inc	UCS-B200-M2	2	6	2.659	12	98.240
7	10.2.0.19	2	Blade	Cisco Systems Inc	UCS-B200-M2	2	6	2.659	12	98.240
8	10.2.0.20	2	Blade	Cisco Systems Inc	UCS-B200-M2	2	6	2.659	12	98.240
9	10.2.0.243	2	Blade	Cisco Systems Inc	UCS-B200-M2	2	6	2.659	12	98.240
10	10.2.0.245	2	Blade	Cisco Systems Inc	UCS-B200-M2	2	6	2.659	12	98.240
Totali						20			120	982.800 (959,4 GB)

Tabella 3 - Infrastruttura Hardware RAS-VCenter-01

## 2.4 Riepilogo risorse di calcolo e di storage

Potenza di calcolo						Spazio disco NetApp FAS3160A		
Virtual Center	CPU	N° Core	GHz	Memoria (GB)	N° VM	Storage Totale (TB)	Storage boot VM (TB)	Storage dati (TB)
CSR-VCenter-01	30	144	378,6	591,9	204	~100	~18*	~82
RAS-VCenter-01	20	120	319,0	959,4	96			
Totali	50	264	697,6	1551,2	300	~100	~18*	~82

Tabella 4 - Riepilogo risorse di calcolo e storage erogate da RAS-VCenter-01 e CSR-VCenter-01

\*In totale i due VCenter erogano circa 300 macchine virtuali; si stima che ciascuna sia dotata in media di disco di boot da ~60GB, per un totale di ~18TB impegnati.

Si rappresentano di seguito i valori di targa relativi a tutte le componenti sopra citate e i consumi elettrici su base annuale

Valori ambientali attuale infrastruttura (NetApp FAS3160A + RAS-VCenter-01 + CSR-VCenter-01)	Dato nominale	Dato annuale (stima)
Consumi (KWh)	22,377	196,152
Raffreddamento BTU/H	72802	683166
Peso (Kg)	1378	Non si applica
Spazio rack (RU)	100	Non si applica

Tabella 5 - Caratteristiche elettriche e di raffreddamento attuale infrastruttura



### 3 Interventi proposti

Per il sito di via Posada, si identificano due interventi:

- Intervento 01: Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300;
- Intervento 02: Sito primario - Componente di iperconvergenza.

A complemento dei due interventi sopra indicati, si identifica una ulteriore acquisizione di componenti analoghe da dislocarsi su sito secondario alternativo, identificato come da RAS presso Tiscali-Sa Illetta, per funzionalità di backup remoto, disaster recovery e business continuity:

- Intervento 03: Sito secondario - componenti storage e iperconvergenza;
- Intervento 04: Sito secondario - predisposizione sito Tiscali Sa Illetta.

Inoltre, si identificano gli ulteriori interventi trasversali:

- Intervento 05: Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage;
- Intervento 06: Licenze VMWare;
- Intervento 07: Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, alimentazioni.

#### 3.1 Sito primario - interventi data center Via Posada-

##### 3.1.1 Intervento 01: Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300

###### 3.1.1.1 Descrizione intervento

<i>Rif.</i>	Intervento 01	
<i>Risultato</i>	Sostituzione componente storage NetApp FAS3160A con nuovo componente NetApp FAS8300	
<i>Descrizione</i>	Acquisizione di un nuovo sistema NetApp FAS8300 con tecnologia disco ibrida di ultima generazione con caratteristiche superiori rispetto all'attuale FAS3160A in termini di capacità disco, performance, scalabilità, resilienza e sicurezza	
<i>Caratteristiche della soluzione</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- integrazione nativa con Vmware</li> <li>- nuovi servizi e funzionalità di File/Storage Management</li> <li>- DataFabric Multicloud sui principali Cloud Provider di mercato:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o servizi di replica/backup</li> <li>o Tiering dei dati meno acceduti</li> <li>o Caching intelligente per gestione ambienti ROBO distribuiti</li> </ul> </li> <li>- integrazione con applicazioni enterprise (Oracle /SAP, etc) e agili (Mongo, Docker, Kubernetes, etc)</li> <li>- maggiore compatibilità con infrastrutture di ultime generazioni</li> <li>- mantenimento delle tecnologie in uso di data protection e gestione del dato (Snapshot, Replica, HA) a cui si aggiungono nuove funzionalità rispetto alla soluzione attuale:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o efficienza capacitiva deduplica e compressione</li> <li>o integrazione nativa con Vmware API in Vcenter con abbinate soluzioni di dataprotection unificata</li> <li>o integrazione dei servizi di data/storage management nativi Ontap con gli ambienti multi-cloud ibrido (privato/pubblico).</li> <li>o replica bidirezionali verso cloud</li> <li>o tiring/compliance verso il cloud trasparente alle applicazioni</li> <li>o supporto allo sviluppo di applicazioni grazie all'integrazione nativa con docker, kubernetes, openshift, openstack e altri</li> </ul> </li> <li>- si preservano le competenze tecniche di gestione della piattaforma in continuità alla tecnologia in uso.</li> </ul>	
<i>Spazi e logistica</i>	- al termine dell'intervento si libereranno N° 2 rack posizionati in Zona A, Fila 2, Rack 6 e Rack 7	
<i>Connettività</i>	connettività back-end	La connettività di back-end tra i componenti HCI e storage è garantita tramite acquisizione di N° 2 switch dedicati Mellanox da acquisirsi con intervento 04
	connettività front-end	Serviranno N° 4 porte 10 Gbps per ciascuno dei due apparati (totale N° 8 porte) su connettività RAS Nexus 7000 S-Cloud
	connettività management	Sono necessari 4 link in rame a 100/1000 Mbps per lo storage, già disponibili in data center
	connettività SAN	Connettività garantita da acquisizione di N° 2 switch Brocade G620 64 porte fisiche di cui 24 porte attive da acquisirsi con intervento 04

<b>Servizi professionali per l'implementazione</b>	<p>Al fine di restituire un sistema "chiavi in mano", la fornitura necessita di servizi professionali per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- racking/stacking dei sistemi offerti, verifica ed avviamento</li> <li>- configurazione di connettività LAN/SAN dei sistemi offerti alla network dipartimentale</li> <li>- installazione e configurazione base sistema FAS 8300</li> <li>- disegno e configurazione degli Aggregati di Storage</li> <li>- installazione e configurazione base sistema FAS</li> <li>- configurazione delle funzionalità di Data Protection e target Replica Remota dei sistemi FAS di produzione</li> <li>- assistenza nelle fasi di test e collaudo per il rilascio di tutte le componenti offerte, rilascio documentazione</li> <li>- training on the Job e training units per il refresh sulle tecnologie</li> </ul>
<b>Nota su gestione della fornitura</b>	Il fornitore deve essere in grado di garantire tempestività nella risposta, presenza in loco per attività da compiersi in affiancamento e lavoro in sinergia con gli attori coinvolti, capacità di gestire architetture complesse così come quelle richieste in urgenza dal presente intervento. Si ritiene opportuno che il fornitore sia reseller NetApp di livello GOLD
<b>Nota su servizi professionali</b>	<p>Stante la specificità degli interventi richiesti da attuarsi in urgenza e con attività da compiersi in affiancamento con attività di installazione, configurazione, messa in esercizio e avvio degli apparati, si ritiene necessario che i servizi professionali siano effettuati da personale che vanti almeno due anni di comprovata esperienza nell'installazione, configurazione delle tecnologie richieste ed essere in possesso delle seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NetApp Certified Technology Associate (NCTA)</li> <li>- NetApp Certified Storage Installation Engineering (NCSIE)</li> <li>- NetApp Certified Data Administration (NCDA ONTAP)</li> </ul>
<b>Nota su precondizioni e vincoli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- occorre identificare lo spazio per un rack in data center</li> <li>- gli apparati da acquisirsi verranno forniti con doppia spina di alimentazione da 32A (nonostante siano sufficienti 16A per alimentare l'apparato); occorre pertanto acquisire adattatori per blindo-bar da 32A tramite intervento 06</li> <li>- connettività di front-end: si rende necessario utilizzare gli apparati Nexus 7000 S-Cloud di RAS in gestione al Presidio CSR-ICT. Nello specifico occorre impegnare N° 4 porte 10 Gbps per ciascuno dei due apparati (totale N° 8 porte)</li> </ul>

### 3.1.1.2 Dimensionamento componente di storage

Per l'evoluzione tecnologica della componente storage nel sito primario, che tenga conto delle esigenze di consolidamento dell'infrastruttura attuale e renda disponibile ulteriore spazio disco per le attività correlate all'emergenza sanitaria in corso, si ritiene opportuno rendere disponibili almeno 300 TB netti.

Al fine di garantire un adeguato livello di performance, si identifica una soluzione con tecnologia ibrida composta da dischi allo stato solido e meccanici così come riportato in tabella.

Tipo disco	Dimensione	Q.tà	Capacità RAW (TB)	Capacità netta (TB)
SSD	960GB	30	19,2	
NL-SAS	8TB	60	480	373
NL-SAS	4TB	30	120	
	<b>Totali</b>	<b>120</b>	<b>619,2</b>	<b>373</b>

Tabella 6 - Caratteristiche storage NetApp FAS 8300 dual controller




Figura 2: Intervento 01 - Sostituzione NetApp FAS3160A

### 3.1.1.3 Dimensionamento servizi professionali

Per la piena messa in esercizio della fornitura sono necessari servizi professionali quantificati in 12 gg/uu.

Per il training on the job e refresh sulla tecnologia occorrono 36 training units a persona. Si ritiene necessario acquisire training units per 6 persone, per un totale di 216 training units.

### 3.1.1.4 Componenti e servizi accessori

<i>Hardware</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- un cabinet 42 rack unit cablato con tutte le slitte e collegamenti</li> <li>- cavi di alimentazione e di interconnessione tra le componenti</li> <li>- schede per la connettività di erogazione e management e relative ottiche</li> <li>- nodi storage e cassette per i dischi</li> </ul>
<i>Software</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema operativo e licenze per security e compliance (WORM)</li> <li>- software di data protection per le repliche remote</li> </ul>
<i>Servizi di supporto</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garanzia 36 mesi sulle componenti hardware e software</li> <li>- servizi di supporto tecnico per 36 mesi sulle componenti hardware e software</li> </ul>

## 3.1.2 Intervento 02: Sito primario - Componente di iperconvergenza

### 3.1.2.1 Descrizione intervento

Rif.	Intervento 02		
Risultato	Soluzione di iperconvergenza		
Descrizione	Acquisizione di una componente di iperconvergenza (HCI) su tecnologia NetApp composta da storage ultra performante e potenza di calcolo		
Caratteristiche della soluzione	<ul style="list-style-type: none"><li>- consente scalabilità verticale e orizzontale sia in termini di capacità elaborativa che di storage, in particolare la soluzione HCI di NetApp consente l'espansione delle due componenti in modo indipendente;</li><li>- semplifica la configurazione e rilascio di risorse, accelerando il deploy dei servizi al fine di rispondere efficacemente e efficientemente a urgenze ed esigenze dinamiche in rapida evoluzione</li><li>- piena compatibilità con l'intervento 01 con possibilità di utilizzare anche la componente storage FAS 8300 come estensione della soluzione HCI;</li><li>- consente la migrazione dei servizi su FAS3160A RAS-VCenter-01 e CSR-VCenter-01 in quanto in grado di erogare tutte le risorse di storage e di calcolo necessarie</li><li>- la migrazione dei servizi può essere operata in piena autonomia da Sardegna IT, con possibilità di successivo passaggio di consegne a nuovo soggetto gestore eventualmente individuato da RAS con soluzione "chiavi in mano"</li></ul>		
Spazi e logistica	<ul style="list-style-type: none"><li>- posizione in data center: installato nello stesso rack dell'intervento 01</li><li>- alimentazione: nessuna ulteriore esigenza rispetto a intervento 01</li><li>- nota: al termine dell'intervento si libererà n° 1 rack posizionato in Zona A, Fila 1, Rack 2</li></ul>		
Connettività	connettività back-end		La connettività di back-end tra i componenti HCI e storage è garantita tramite acquisizione di N° 2 switch dedicati Mellanox da acquisirsi con intervento 04
	connettività front-end		Servirà N° 1 porte 10 Gbps per ciascuno dei due apparati (totale N° 2 porte) su connettività RAS Nexus 7000 S-Cloud
	connettività management		Sono necessari 26 link in rame a 100/1000 Mbps, già disponibili in data center
	connettività SAN		Connettività garantita da acquisizione di N° 2 switch Brocade G620 64 porte fisiche di cui 24 porte attive da acquisirsi con intervento 04
Servizi professionali per l'implementazione	<p>Al fine di restituire un sistema "chiavi in mano", la fornitura necessita di servizi professionali per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- racking/Stacking dei sistemi offerti, verifica ed avviamento</li><li>- configurazione di connettività LAN/SAN dei sistemi offerti alla network dipartimentale</li><li>- installazione e configurazione base sistema HCI (Hypervisor Vmware)</li><li>- integrazione del sistema HCI con ambiente VMware pre-esistente</li><li>- predisposizione del sistema HCI di replica degli ambienti Vmware</li><li>- configurazione delle funzionalità di Data Protection e target di Replica Remota del sistema HCI dei sistemi di produzione</li><li>- assistenza nelle fasi di test e collaudo per il rilascio di tutte le componenti offerte, rilascio documentazione</li><li>- training on the Job</li></ul>		

<i>Nota su gestione della fornitura</i>	Il fornitore deve essere in grado di garantire tempestività nella risposta, presenza in loco per attività da compiersi in affiancamento e lavoro in sinergia con gli attori coinvolti, capacità di gestire architetture complesse così come quelle richieste in urgenza dal presente intervento. Si ritiene opportuno che il fornitore sia reseller NetApp di livello GOLD
<i>Nota su servizi professionali</i>	Stante la specificità degli interventi richiesti da attuarsi in urgenza e con attività da compiersi in affiancamento con attività di installazione, configurazione, messa in esercizio e avvio degli apparati, si ritiene necessario che i servizi professionali siano effettuati da personale che vanta almeno due anni di comprovata esperienza nell'installazione, configurazione delle tecnologie richieste ed essere in possesso delle seguenti certificazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- NetApp Certified Technology Associate (NCTA)</li> <li>- NetApp Certified Storage Installation Engineering (NCSIE)</li> <li>- NetApp Certified Data Administration (NCDA ONTAP)</li> </ul>
<i>Nota su precondizioni e vincoli</i>	- connettività di front-end: si rende necessario utilizzare gli apparati Nexus 7000 S-Cloud di RAS in gestione al Presidio CSR-ICT. Nello specifico occorre impegnare N° 1 porte 10 Gbps per ciascuno dei due apparati (totale N° 2 porte)

### 3.1.2.2 Dimensionamento componente di iperconvergenza

Partendo dall'utilizzo medio dell'infrastruttura attuale, valore rilevato dai sistemi di monitoraggio compreso tra il 30% e 50%, per il dimensionamento della componente HCI si considera in maniera conservativa un utilizzo medio delle risorse di calcolo pari al 60%, da assumersi come valore minimo erogabile dalla soluzione proposta. Per le ulteriori necessità di considera un incremento del 20% su prossimo anno.

Risorse fisiche erogate					Utilizzo medio risorse (rilevato dal monitoraggio)				Valore di riferimento conservativo (60%) per il consolidamento dei due VCenter			
VCenter	CPU	N° core	Freq. GHz	RAM (GB)	% utilizzo	N° core	Freq. GHz	RAM (GB)	CPU	N° core	Freq. GHz	RAM (GB)
CSR-Vcenter-01	30	144	378,6	591,9	50%	112	418,6	930,7	30	158,4	418,6	930,7
RAS-Vcenter-01	20	120	319,0	959,4	30%				20			
Totale Attuale	50	264	697,6	1551,2		112	418,6	930,7	30	158,4	418,6	930,7
Totale risorse calcolo consolidamento (attuale + ipotesi incremento del 20% su prossimo anno)									36	190,1	502,3	1116,9

Tabella 7 - Requisiti consolidamento risorse calcolo vCenter

Con riferimento allo spazio disco necessario per il boot delle ~300 macchine virtuali attuali, attualmente stimato in 18TB come riportato in Tabella 4, applicando l'incremento del 20% si ottengono 21,6TB:

Totale risorse storage consolidamento (attuale + ipotesi incremento del 20% su prossimo anno)	21,6 TB
---	---------

Tabella 8 - Requisiti consolidamento risorse storage vCenter

Di seguito le caratteristiche dei nodi HCI, componente storage e computazionale che considerano sia le necessità di consolidamento che di estensione per ulteriori esigenze storage e computazioni.

Componente	N° nodi	Spazio disco effettivo (TB)	IOPS
Storage Nodes H410S21110	5	10,91	50.000
<b>Stima spazio disco con storage efficiency VMWare 4:1</b>		<b>43,64</b>	

Tabella 9 - Risorse storage erogate soluzione HCI - NetApp

Componente	N° nodi	CPU	Freq. (GHz)	N° Core	RAM (GB)
Compute Nodes H615C-75031	8	2	2.8	32	512
<b>Totale capacità computazionale</b>		<b>16</b>	<b>716,80</b>	<b>256</b>	<b>4.096</b>

Tabella 10 Risorse computazionali erogate soluzione HCI - NetApp




Figura 3 - Evoluzione VCenter su HCI

### 3.1.2.3 Dimensionamento servizi professionali

Per la piena messa in esercizio della fornitura sono necessari servizi professionali quantificati in 8 gg/uu.

### 3.1.2.4 Componenti e servizi accessori

<b>Hardware</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cavi di alimentazione e di interconnessione tra le componenti</li> <li>- schede per la connettività di erogazione e management e relative ottiche</li> <li>- nodi computazionali e nodi storage</li> </ul>
<b>Software</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema operativo e software di gestione</li> </ul>
<b>Servizi di supporto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garanzia 36 mesi sulle componenti hardware e software</li> <li>- servizi di supporto tecnico per 36 mesi sulle componenti hardware e software</li> </ul>

## 3.2 Sito primario - riepilogo interventi

I due interventi I01 e I02 proposti per il sito primario di via Posada consentono:

- la messa in sicurezza dei servizi ospitati su infrastrutture obsolete e prive di supporto
- la modernizzazione del data center e l'approvvigionamento di ulteriori risorse per nuovi progetti e implementazioni
- ottimizzazione e riduzione degli spazi occupati nel data center
- risparmio in termini di energia elettrica ed esigenze di refrigerazione

	NetApp HCI					NetApp FAS8300	
	CPU	Core	Freq. GHz	Memoria (GB)	Storage Boot (TB)	Storage DATI (TB)	Flash Pool (TB)
<b>Totale sito primario</b>	<b>16</b>	<b>256</b>	<b>716,8</b>	<b>4096</b>	<b>43,64</b>	<b>373</b>	<b>19,2</b>

Tabella 11 - Riepilogo caratteristiche I01 + I02




Figura 4 - Evoluzione infrastruttura via Posada

In tabella il riepilogo degli efficientamenti in termini energetici, di raffrescamento e di occupazione rack unit per il data center di via Posada.

Voce	Totale Attuale FAS3160 + RAS-VC1 + CSR-VC1	Totale I01 + I02 FAS8300 + HCI	Riduzione
Consumi Istantanei (kW)	22,377	10,796	52%
Raffreddamento BTU/h	72802	36833	49%
Peso (Kg)	1378	433	69%
Spazio rack (RU)	100	22	78%

Tabella 12 - Efficientamenti sito primario via Posada

Di seguito la proiezione su un anno di operatività:

Voce	Totale Attuale FAS3160 + RAS-VC1 + CSR-VC1	Totale I01 + I02 FAS8300 + HCI	Riduzione (valori assoluti)	Riduzione %
Consumi annuali (kWh)	196.152	94.635	-101.517	52%
Raffreddamento annuale (BTU/h)	638.166	322.869	-315.297	49%

Tabella 13 - Comparazione consumi su base annua

### 3.3 Sito secondario - componenti storage e iperconvergenza

#### 3.3.1 Intervento 03: Sito secondario - componenti storage e iperconvergenza

##### 3.3.1.1 Descrizione intervento

Rif.	Intervento 03
Risultato	Acquisizione componente di storage NetApp FAS8300 e NetApp HCI da installare presso data center alternativo all'infrastruttura di via Posada
Descrizione	L'intervento prevede l'acquisizione di due componenti da realizzarsi con le stesse tecnologie identificate per gli interventi I01 e I02 per la realizzazione di un data center alternativo all'infrastruttura di via Posada per l'implementazione di servizi di backup, recovery e/o erogazione bilanciata di servizi
Caratteristiche della soluzione	La soluzione prevede le stesse tecnologie di storage NetApp FAS8300 e di iperconvergenza NetApp HCI per garantire omogeneità e piena coerenza degli interventi individuati. Le caratteristiche sono le stesse già elencate per i precedenti interventi I01 e I02
Spazi e logistica	L'intervento NON comprende attività e spese inerenti l'allestimento degli spazi su sito secondario, predisposizione telai, costi di affitti, alimentazione, connettività servizi, spese accessorie
Connettività	Come specificato su Intervento 05
Servizi professionali per l'implementazione	Al fine di restituire un sistema "chiavi in mano", la soluzione prevede un pacchetto di 15 gg/uu di servizi professionali per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- racking/Stacking dei sistemi offerti, verifica ed avviamento</li> <li>- configurazione di connettività LAN/SAN dei sistemi offerti alla network dipartimentale</li> <li>- installazione e configurazione base sistema FAS 8300</li> <li>- disegno e configurazione degli Aggregati di Storage</li> <li>- installazione e configurazione base sistema HCI (Hypervisor Vmware)</li> <li>- integrazione del sistema HCI con ambiente VMware pre-esistente</li> <li>- predisposizione del sistema HCI e avviamento alla migrazione degli ambienti applicativi e dati Vmware</li> <li>- configurazione delle funzionalità di Data Protection e Replica Remota dei sistemi FAS ed HCI verso i sistemi di DR</li> <li>- assistenza nelle fasi di test e collaudo per il rilascio di tutte le componenti offerte, rilascio documentazione</li> <li>- training on the Job</li> </ul>
Nota su gestione della fornitura	Il fornitore deve essere in grado di garantire tempestività nella risposta, presenza in loco per attività da compiersi in affiancamento e lavoro in sinergia con gli attori coinvolti, capacità di gestire architetture complesse così come quelle richieste in urgenza dal presente intervento. Si ritiene opportuno che il fornitore sia reseller NetApp di livello GOLD

<i>Nota su servizi professionali</i>	<p>Stante la specificità degli interventi richiesti da attuarsi in urgenza e con attività da compiersi in affiancamento con attività di installazione, configurazione, messa in esercizio e avvio degli apparati, si ritiene necessario che i servizi professionali siano effettuati da personale che vanti almeno due anni di comprovata esperienza nell'installazione, configurazione delle tecnologie richieste ed essere in possesso delle seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NetApp Certified Technology Associate (NCTA)</li> <li>- NetApp Certified Storage Installation Engineering (NCSIE)</li> <li>- NetApp Certified Data Administration (NCDA ONTAP)</li> </ul>
--------------------------------------	--

### 3.3.1.2 Dimensionamento tecnico

Per la messa in sicurezza dei servizi essenziali della RAS si prevede, come intervento abilitante ai servizi di backup remoto, disaster recovery o business continuity, la predisposizione in un sito secondario di tecnologie analoghe a quelle individuate per il sito primario negli interventi 01 e 02.

Per la messa in sicurezza dei servizi più critici della RAS e, in base all'utilizzo attuale delle infrastrutture in data center si stima che sia necessario allocare le seguenti risorse:

<i>Risorse di Calcolo necessarie DR servizi essenziali</i>				<i>Spazio disco</i>
<i>DR Virtual Center</i>	<i>N° Core</i>	<i>RAM (TB)</i>	<i>N° VM</i>	<i>Storage dati (TB)</i>
DR-VCenter-01	150	1.5 - 2	150-200	>=80

Tabella 14 - stima risorse minime necessarie sito DR

Per soddisfare le necessità sopra riportate e garantirne anche le crescite per almeno il prossimo anno si identifica la soluzione di seguito proposta, consistente in una componente storage basata su NetApp FAS8300 e una di calcolo-storage basata su componenti in iperconvergenza HCI in maniera analoga a quanto proposto per il sito di via Posada negli interventi 01 e 02 seppur in scala ridotta.

#### 3.3.1.2.1 Dimensionamento componente HCI

In tabella le caratteristiche dell'infrastruttura HCI considerando sia le necessità di messa in sicurezza dei servizi essenziali RAS che l'ipotesi di crescita per almeno il prossimo anno.

<i>Componente</i>	<i>N° nodi</i>	<i>Spazio disco effettivo (TB)</i>	<i>IOPS</i>
Storage Nodes H410S21110	4	8,73	50.000
<b>Stima spazio disco con storage efficiency VMWare 3:1</b>		<b>25</b>	

Tabella 15 - Risorse storage erogate soluzione HCI - NetApp

<i>Componente</i>	<i>N° nodi</i>	<i>CPU</i>	<i>Freq. (GHz)</i>	<i>N° Core</i>	<i>RAM (GB)</i>
Compute Nodes H615C-75031	5	2	2.8	32	512
<b>Totale capacità computazionale</b>		<b>10</b>	<b>448</b>	<b>160</b>	<b>2.621</b>

Tabella 16 Risorse computazionali erogate soluzione HCI - NetApp

#### 3.3.1.2.2 Dimensionamento componente storage

Si propone un NetApp FAS 8300 dual controller configurato con 54 dischi per un totale di circa 111 TB netti così come riportato in tabella.

<i>Tipo disco</i>	<i>Dimensione</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Capacità RAW (TB)</i>	<i>Capacità netta (TB)</i>
SSD	960GB	6	5,76	111
NL-SAS	4TB	48	192	
<b>Totali</b>		<b>54</b>	<b>197,76</b>	<b>111</b>

Tabella 17 - Caratteristiche soluzione storage proposta



### 3.3.1.3 Sito secondario - riepilogo intervento

	NetApp HCI					NetApp FAS8300	
	CPU	Core	Freq. GHz	Memoria (GB)	Storage Boot (TB)	Storage DATI (TB)	Flash Pool (TB)
<b>Totale sito primario</b>	<b>10</b>	<b>160</b>	<b>448</b>	<b>2.621</b>	<b>25</b>	<b>111</b>	<b>5,76</b>

Tabella 18 - Sintesi intervento sito secondario

## 3.3.2 Intervento 04: Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta

### 3.3.2.1 Descrizione intervento

<b>Rif.</b>	Intervento 04
<b>Risultato</b>	Predisposizione, avviamento e conduzione sito secondario presso Tiscali Sa Illetta
<b>Descrizione</b>	L'intervento ha lo scopo di predisporre presso il data center di Tiscali Sa Illetta - indicato da RAS - la logistica e la connettività necessaria alla messa in esercizio degli apparati acquisiti con intervento I03 per i servizi di backup, disaster recovery e business continuity.
<b>Caratteristiche della soluzione</b>	Il data center di Tiscali Sa Illetta ospita la sala Janna, connessa con il data center di via Posada con link RTR attualmente a 1 Gbps. Il progetto Kentos 3 della RAS prevede inoltre l'upgrade della connettività a 100 Gbps.

### 3.3.2.2 Dimensionamento tecnico

<b>Housing</b>	<p>Servizi di housing e facility management per ospitare presso la server farm Sa Illetta nodo infrastrutturale RAS, quale estensione del datacenter primario di Via Posada per (n. 36 mesi).</p> <p>Il servizio di housing deve rendere disponibili tutte le risorse necessarie a ospitare gli apparati identificati con intervento 03. Il servizio deve comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilità rack in grado di ospitare le apparecchiature di storage e di iperconvergenza oggetto dell'intervento 03. Tale rack dovrà avere le seguenti misure:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Rack Units: 42</li> <li>o Larghezza: 60,9 cm</li> <li>o Profondità: 128 cm</li> </ul> </li> <li>- Il servizio di housing dovrà comprendere alimentazioni elettriche per il rack per un totale di 2 prese da 32A</li> <li>- Dovrà essere assicurato opportuno raffrescamento per le componenti da installare all'interno del rack</li> <li>- Il servizio di housing deve prevedere inoltre la realizzazione n. 2 raccordi in fibra OM4 verso la sala Janna per la connettività RTR RAS e 2 raccordi in fibra verso gli apparati dipartimentali di Tiscali al fine di fornire connettività di erogazione e management dei servizi in caso di guasto al datacenter primario, come meglio specificato di seguito.</li> </ul>
<b>Connettività e servizi accessori</b>	<p>Il servizio deve consentire la connettività verso il sito primario di via Posada e verso Internet per l'erogazione dei servizi in modalità disaster recovery e/o business continuity secondo gli schemi riportati ai paragrafi 3.4.1.1.1 e 3.4.1.1.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Connettività ridondata di layer 2 verso il sito primario di Via Posada attraverso la sala Janna e RTR. Tale connettività dovrà essere effettuata mediante link fisici con cavi in fibra OM4 LC-LC per connettività fino a 10Gbps dagli apparati Mellanox all'interno del rack fornito e facenti parte dell'intervento I05 verso gli apparati della sala Janna di interconnessione RTR.</li> <li>- Connettività verso internet per l'erogazione dei servizi in modalità DR e/o BC con BMG di 1Gbps con classe IP pubblica dedicata. Tale connettività dovrà essere effettuata mediante link dedicati in uscita dagli apparati Mellanox verso gli apparati identificati da Tiscali.</li> <li>- Connettività con apparati dedicati e ridondata per i servizi di management degli apparati relativi ai sotto-interventi I03 e I05 per un totale di almeno 28 porte (14+14 link) fino a 100/1000 Mbps</li> <li>- Servizi di sicurezza/firewalling per l'erogazione degli applicativi RAS dal sito secondario di Sa Illetta</li> <li>- Servizi di VPN per la gestione degli apparati sul sito secondario.</li> <li>- Attività sistemistiche e di affiancamento connesse alla definizione degli instradamenti e configurazione degli apparati di rete Tiscali presso la server farm, instradamento della connettività Internet, regole e policy di sicurezza.</li> <li>- È richiesta la disponibilità e monitoraggio dei servizi sopra elencati con copertura H24/365</li> </ul>
<b>Servizi di facility management</b>	Servizi di facility management per il coordinamento, controllo e autorizzazione accessi per il personale RAS, Sardegna IT e aggiudicatari delle forniture
<b>Assistenza e manutenzione</b>	Assistenza e manutenzione su tutti i servizi 24x7x365
<b>Durata servizi</b>	36 mesi



### 3.4 Interventi trasversali

#### 3.4.1 Intervento 05: Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage

La connettività di back-end degli apparati storage e HCI del sito primario e storage e HCI del sito secondario necessitano di switch dedicati. Tali apparati devono inoltre essere connessi all'infrastruttura di rete 10 Gbps di RAS per l'erogazione dei servizi. L'intervento si articola con la predisposizione di N° 2 switch per sito, identificati negli apparati Mellanox SN2010.

La connettività storage (SAN) verso le componenti di calcolo già presenti nell'infrastruttura di RAS richiede l'acquisizione di N° 2 Switch Brocade G620 64 porte ciascuno, di cui 24 porte attive completi di SFP da 32 Gbps.

La fornitura comprende:

- garanzia 36 mesi
- servizi di supporto tecnico per 36 mesi

##### 3.4.1.1 Dimensionamento tecnico

##### 3.4.1.1.1 Connettività sito primario




Figura 5 - Connettività sito primario

##### Connettività Fisica Sito primario

- **Ethernet**
  - Connettività backend tra componenti HCI e Storage
    - **2x switch Mellanox 2010 – in fornitura**
- Connettività front-end:
  - **2x Nexus 7000 S-Cloud già presenti (necessarie 5 porte per apparato)**
- Rete Management
  - Necessari 26 link per HCI + 4 link per storage
- **Storage Area Network**
  - **2x switch Brocade G620 64 porte ciascuno - in fornitura**
    - Porte attive in fornitura 24 per apparato
    - Porte utilizzate storage 4x

##### 3.4.1.1.2 Connettività sito secondario




Figura 6 - Connettività sito secondario

##### Connettività Fisica Sito secondario

- **Ethernet**
  - Connettività backend tra componenti HCI e Storage
    - **2x switch Mellanox 2010 – in fornitura**
- Connettività front-end:
  - **2x link 10Gbps** Uplink Mellanox verso apparati 10Gbps presso sito secondario
- Rete Management
  - Necessari 24 link per HCI + 4 link per storage: 28 link 1Gbps

### 3.4.2 Intervento 06: Licenze VMWare

Per l'implementazione degli interventi I01, I02 e I03 è necessario acquisire le relative licenze VMWare e i servizi di supporto per 36 mesi.

#### 3.4.2.1 Dimensionamento tecnico

Occorrono le licenze VMWare per le 16 CPU del sito primario e per le 10 CPU del sito secondario.

Al fine di automatizzare il processo di attivazione dei servizi di disaster recovery per i servizi essenziali RAS si stima di dover proteggere un numero di VM intorno alle 40 unità. Considerato che il software "Site recovery manager" è acquisibile per blocchi di 25VM, si rende necessaria l'acquisizione di N° 2 licenze.

### 3.4.3 Intervento 07: Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, alimentazioni

L'intervento ha lo scopo di riservare un budget a disposizione per ulteriori licenze software, componenti accessori, cablaggi, alimentazioni e ulteriori spese complementari che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione degli altri interventi identificati.

## 4 Esecuzione del piano degli interventi

Il piano di esecuzione degli interventi è stato avviato e condotto così come meglio specificato al paragrafo 1.3.

## 5 Quadro economico

### 5.1 Quadro iniziale di assegnazione dei budget

Intervento	Stima iniziale importo a base d'asta al netto IVA
01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300	200.000,00
02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza	209.400,00
03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza	171.400,00
04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta	75.000,00
05 - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage	65.000,00
06 - Licenze WMWare	179.350,00
07 - Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, alimentazioni	13.281,56
<b>Totale al netto IVA</b>	<b>913.431,56</b>

### 5.2 Aggiornamento quadri budget su aggiudicazione interventi

Con determinazione dell'Amministratore Unico di Sardegna IT n. 2021-015 del 09.02.2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva degli interventi I01, I02, I03 e I06; con la stessa Determinazione è stato inoltre disposto l'affidamento diretto della fornitura della fornitura relativa all'intervento I05 per un importo complessivo di 65.000,00 euro (IVA esclusa) all'operatore economico Tiscali Italia S.p.A. La tabella seguente riepiloga il quadro delle aggiudicazioni con i relativi ribassi (ribasso non applicabile al sotto-intervento I05).

Intervento	Operatore economico	Importo di aggiudicazione al netto IVA	Ribasso al netto IVA
01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300	Sferanet S.r.l.	199.900,00	100,00
02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza	Faticoni S.p.A.	208.870,00	530,00
03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza	Dauvea S.r.l.	164.990,00	6.410,00
05 - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage	Tiscali Italia S.p.A.	65.000,00	0,00
06 - Licenze WMWare	IT Euromedia S.r.l.	156.812,30	22.537,70
<b>Totale IVA Esclusa</b>		<b>730.572,30</b>	<b>29.577,70</b>

Così come specificato in Appendice, l'integrazione di specifiche funzionali e estensione dei servizi a 36 mesi per l'intervento I04 considera per il sotto-intervento I04 un'integrazione di budget stimata in 20.000,00 euro (IVA esclusa) da sommarsi ai 75.000,00 euro (IVA esclusa) stimati nella precedente vers. 02 del documento. Si determina quindi il quadro di assegnazione dei budget complessivo aggiornato come da tabella seguente.

<i>Intervento</i>	<i>Stima iniziale importo da documento vers. 02</i>	<i>Importo aggiornato</i>	<i>Variazioni</i>	<i>note variazione</i>
01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300	200.000,00	199.900,00	-100,00	Come da aggiudicazione definitiva
02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza	209.400,00	208.870,00	-530,00	Come da aggiudicazione definitiva
03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza	171.400,00	164.990,00	-6.410,00	Come da aggiudicazione definitiva
04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta	75.000,00	95.000,00	+20.000,00	Integrazione funzionale e estensione fino a 36 mesi
05 - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage	65.000,00	65.000,00	0,00	Come da affidamento diretto
06 - Licenze WMWare	179.350,00	156.812,30	-22.537,70	Come da aggiudicazione definitiva
07 - Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, alimentazioni	13.281,56	22.859,26	+9.577,70	Come da aggiudicazione definitiva
<b>Totale al netto IVA</b>	<b>913.431,56</b>	<b>913.431,56</b>	<b>0,00</b>	

## 6 Conclusioni

Il presente documento, nell'ambito del progetto:

*CSR-INFRA-2019-2020*

*Consulenza e supporto a RAS nell'ambito dei progetti di evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC del data center regionale e servizi di gestione e assistenza - Anni 2019-2020*

*Addendum integrativo 04 alla LETTERA D'INCARICO sottoscritta in data 01.03.2019 Interventi integrativi a sostegno della gestione dell'emergenza COVID-19 e per l'operatività a distanza*

ha identificato e proposto uno scenario evolutivo per il data center di via Posada e per un nuovo sito remoto da attivarsi per servizi di backup e continuità operativa.

Con Determinazione dell'Amministratore Unico AU – n. 2021-015 del 09.02.2021, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei sotto interventi I01, I02, I03 e I06 a distinti operatori economici per un importo complessivo di 730.572,30 euro (IVA esclusa), generando economie da ribassi d'asta per un importo complessivo pari a 29.577,70 euro (IVA esclusa). Con la stessa Determinazione è disposto l'affidamento diretto della fornitura della fornitura relativa all'intervento I05 per un importo complessivo di 65.000,00 euro (IVA esclusa) all'operatore economico Tiscali Italia S.p.A.

La presente versione 03 del documento ha preso atto degli esiti di aggiudicazione dei sopra richiamati interventi e riprogrammato le economie di gara al fine di potenziare e aggiornare l'intervento I04 per miglioramento e integrazione dei servizi richiesti e per estensione dei servizi su sito secondario estesi in durata da 24 a 36 mesi.

Si conferma infine che la migrazione dei servizi dagli apparati obsoleti verso le nuove infrastrutture da acquisirsi e la gestione iniziale può essere operata da Sardegna IT in totale indipendenza per poi effettuare nei confronti di un eventuale soggetto gestore terzo il solo passaggio di consegne "chiavi in mano" dell'infrastruttura nuova e sotto contratti di manutenzione.

## 7 Appendice - Dimensionamento economico (aggiornato)

Il dimensionamento economico è aggiornato per considerare:

- le economie di gara generate a seguito dell'aggiudicazione delle procedure di gare per gli interventi I01, I02, I03 e I06, come da determinazione AU n. 2021-015 del 09.02.2021;
- l'avvenuto affidamento dell'intervento I05 per un importo pari al dimensionamento riportato nella vers. 02 del documento del 24.12.2020 e pari a 65.000,00 euro + IVA;
- l'integrazione delle specifiche funzionali e l'estensione dei servizi a 36 mesi per l'intervento I04, con integrazione di budget stimata in ulteriori 20.000,00 euro + IVA da sommarsi ai 75.000,00 euro + IVA riportati nella precedente vers. 02 del documento.

### 7.1 Intervento 01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300

Sito primario			u.m.	importo unitario	Q.tà	importo complessivo
<b>01</b>	<b>Componente storage NetApp FAS8300</b>					
01 01	Componenti HW		corpo	86.400,00	1,00	86.400,00
01 02	Componenti SW		corpo	45.000,00	1,00	45.000,00
01 03	Servizi professionali		gg/uu	600,00	12,0	7.200,00
01 04	Servizi di supporto e manutenzione per 36 mesi e training		corpo	61.400,00	1,00	61.400,00
Totale inizialmente stimato al netto IVA						200.000,00
Totale effettivo confermato dopo aggiudicazione al netto IVA						199.900,00

### 7.2 Intervento 02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza

Sito primario			u.m.	importo unitario	Q.tà	importo complessivo
<b>02</b>	<b>Componente di iperconvergenza</b>					
02 01	Componenti HW		corpo	96.050,00	1,00	96.050,00
02 02	Componenti SW		corpo	50.100,00	1,00	50.100,00
02 03	Servizi professionali		gg/uu	600,00	8,0	4.800,00
02 04	Servizi di supporto e manutenzione		corpo	58.450,00	1,00	58.450,00
Totale inizialmente stimato al netto IVA						209.400,00
Totale effettivo confermato dopo aggiudicazione al netto IVA						208.870,00

### 7.3 Intervento 03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza

Sito secondario			u.m.	importo unitario	Q.tà	importo complessivo
<b>03</b>	<b>Componenti storage e iperconvergenza</b>					
03 01	Componenti HW		corpo	73.800,00	1,00	73.800,00
03 02	Componenti SW		corpo	39.400,00	1,00	39.400,00
03 03	Servizi professionali		gg/uu	600,00	15,0	9.000,00
03 04	Servizi di supporto e manutenzione		corpo	49.200,00	1,00	49.200,00
Totale inizialmente stimato al netto IVA						171.400,00
Totale effettivo confermato dopo aggiudicazione al netto IVA						164.990,00

**7.4 Intervento 04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta**

<i>Sito secondario</i>		<i>u.m.</i>	<i>importo unitario</i>	<i>Q.tà</i>	<i>importo complessivo</i>
<b>04</b>	<b>Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta</b>				
04 01	Oneri di pre-allestimento del sito fino a messa in esercizio	corpo	29.984,00	1	29.984,00
04 02	Servizi housing e logistica 36 mesi	mesi	748,00	36	26.928,00
04 03	Connettività internet classe IP pubblica BMG 1,0 Gbps	mesi	900,00	36	32.400,00
04 04	Connettività management, VPN, servizi sicurezza e gestione	mesi	158,00	36	5.688,00
<b>Totale aggiornato al netto IVA</b>					<b>95.000,00</b>

**7.5 Intervento 05 - Interventi trasversali - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage**

<i>Interventi trasversali</i>		<i>u.m.</i>	<i>Stima importo unitario</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Stima importo complessivo</i>
<b>05</b>	<b>Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage</b>				
05 01	Switch Mellanox SN2010 (per connettività ethernet)	corpo	7.000,00	4	28.000,00
05 02	Switch Brocade G620 64 porte ciascuno, di cui 24 porte attive (per connettività SAN)	corpo	18.500,00	2	37.000,00
<b>Totale effettivo confermato dopo aggiudicazione al netto IVA</b>					<b>65.000,00</b>

**7.6 Intervento 06 - Interventi trasversali - Licenze VMWare**

<i>Interventi trasversali</i>		<i>u.m.</i>	<i>Stima importo unitario</i>	<i>Q.tà Sito Primario</i>	<i>Q.tà Sito Second.</i>	<i>Q.tà compless.</i>	<i>Stima importo complessivo</i>
<b>06</b>	<b>Licenze VMWare</b>						
06 01	Licenze VMWare sito primario e secondario						
06 01 01	Licenze VMWare ESX Enterprise Plus	licenza CPU	3.575,00	16	10	26	92.950,00
06 01 02	Licenze vCenter	corpo	6.000,00	1	1	2	6.000,00
06 01 03	Site recovery manager	licenza 25 VM	9.000,00	-	-	2	18.000,00
06 01 04	Supporto 36 mesi	corpo	62.400,00	-	-	1	62.400,00
<b>Totale inizialmente stimato al netto IVA</b>							<b>179.350,00</b>
<b>Totale effettivo dopo aggiudicazione al netto IVA</b>							<b>156.812,30</b>

**7.7 Intervento 07 - Interventi trasversali - Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, alimentazioni**

I residui di budget derivanti dai ribassi d'asta degli interventi I01, I02, I03 e I06, pari a 29.577,70 euro + IVA, ridotti della quota riassegnata ad integrazione dell'intervento I04, pari a 20.000,00 euro + IVA, risultano pari a 9.577,70 euro + IVA. Tale quota di budget è riassegnata ad integrazione dell'intervento I07, inizialmente stimato pari a 13.281,56 euro + IVA, per un totale di 22.859,26 euro + IVA così come riportato in tabella.

<i>Interventi trasversali</i>		<i>u.m.</i>	<i>Stima importo unitario</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Stima importo complessivo</i>
<b>07</b>	<b>Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, alimentazioni</b>				
07 01	Budget per ulteriori licenze, componenti accessori, cablaggi, alimentazioni	budget	13.281,56	1	13.281,56
<b>Totale inizialmente stimato al netto IVA</b>					<b>13.281,56</b>
Integrazione ulteriori residui da economie gara aggiudicazioni I01, ..., I06					+ 9.577,70
<b>Totale importo aggiornato al netto IVA</b>					<b>22.859,26</b>